Przedmiar - parter budynku

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty parteru budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. gen. F. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
INWESTOR : Mlejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. gen. F. Żymirskiego 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Cień
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	P.0.18 Gabinet EEG	
1.1	Sufit	
1.2	Ściany	
1.3	Posadzka	
1.4	Drzwi	
1.5	Roboty sanitarne	
1.6	Roboty elektryczne	
1.7	Wyposażenie	
2	P.0.13 Gabinet lekarski	
2.1	Sufit	
2.2	Ściany	
2.3	Posadzka	
2.4	Drzwi	
2.5	Roboty sanitarne	
2.6	Roboty elektryczne	
2.7	Wyposażenie	
3	P.0.14 Gabinet lekarski	
3.1	Sufit	
3.2	Ściany	
3.3	Posadzka	
3.4	Drzwi	
3.5	Roboty sanitarne	
3.6	Roboty elektryczne	
3.7	Wyposażenie	
4	P.0.6 Gabinet lekarski - izolatka	
4.1	Sufit	
4.2	Ściany	
4.3	Posadzka	
4.4	Drzwi	
4.5	Roboty sanitarne	
4.6	Roboty elektryczne	
4.7	Wyposażenie	
5	P.0.7 Gabinet lekarski	
5.1	Ściany	
5.2	Posadzka	
5.3	Drzwi	
6	P.0.16 Korytarz na odcinku przejścia do wysokości holu.	
6.1	Sufit	
6.2	Ściany	
6.3	Posadzka	
6.4	Roboty elektryczne	
7	P.0.15 Pom. gospodarcze	
7.1	Sufit	
7.2	Ściany	
7.3	Posadzka	
7.4	Drzwi	
7.5	Roboty sanitarne	
7.6	Roboty elektryczne	
8	P.0.17 Pom. porządkowe	
8.1	Sufit	
8.2	Ściany	
8.3	Posadzka	
8.4	Drzwi	
8.5	Roboty sanitarne	
8.6	Roboty elektryczne	
8.7	Wyposażenie	
9	P.0.9 WC	
9.1	Sufit	
9.2	Ściany	
9.3	Posadzka	
9.4	Drzwi	
9.5	Roboty sanitarne	
9.6	Roboty elektryczne	
9.7	Wyposażenie	
10	P.0.11 WC męskie	
10.1	Sufit	
10.2	Ściany	
10.3	Posadzka	
10.4	Drzwi	
10.5	Roboty sanitarne	
10.6	Roboty elektryczne	
10.7	Wyposażenie	
11	P.0.10 WC personelu	
11.1	Sufit	
11.2	Ściany	
11.3	Posadzka	
11.4	Drzwi	

Lp.	Nazwa	RAZEM
11.5	Roboty sanitarne	
11.6	Roboty elektryczne	
11.7	Wyposażenie	
12	Wywóz gruzu	
	RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe w podziemiu						
1		**P.0.18 Gabinet EEG**				
1.1		**Sufit**				
1 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
2 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
3 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
4 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
5 d.1.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	9,000		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	9,000		
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	14,873		
8 d.1.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	14,873		
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	14,873		
10 d.1.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	14,873		
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	14,873		
1.2		**Ściany**				
12 d.1.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl	1,000		
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
14 d.1.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
15 d.1.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	3,000		
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	3,000		
17 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,300		
18 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,980		
19 d.1.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m	2,300		
20 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	1,980		
21 d.1.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	20,956		
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2	20,956		
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	40,119		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	42,099		
25 d.1.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
26 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	42,099		
27 d.1.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2	2,050		
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2	2,300		
29 d.1.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2	2,000		
30 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	35,749		
1.3		**Posadzka**				
31 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,873		
32 d.1.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	14,873		
33 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	14,873		
34 d.1.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	15,760		
35 d.1.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	16,449		
36 d.1.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokół - 10 cm - wzory według projektu	m2	16,449		
37 d.1.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	16,449		
38 d.1.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	16,449		
1.4		**Drzwi**				
39 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
40 d.1.4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.	1,000		
1.5		**Roboty sanitarne**				
41 d.1.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3. 3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.	1,000		
42 d.1.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
43 d.1.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
44 d.1.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
45 d.1.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
46 d.1.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		**Roboty elektryczne**				
47 d.1.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.	4,000		
48 d.1.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.	2,000		
49 d.1.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
50 d.1.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
1.7		**Wyposażenie**				
51 d.1.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.18 Gabinet EEG						
2		**P.0.13 Gabinet lekarski**				
2.1		**Sufit**				
52 d.2.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	9,000		
53 d.2.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	9,000		
54 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	12,510		
55 d.2.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	12,510		
56 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	12,510		
57 d.2.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	12,510		
58 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi , zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	12,510		
2.2		**Ściany**				
59 d.2.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl	1,000		
60 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
61 d.2.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
62 d.2.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	3,000		
63 d.2.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	3,000		
64 d.2.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,300		
65 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,980		
66 d.2.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m	2,300		
67 d.2.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	1,980		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.2.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	18,236		
69 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2	18,236		
70 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	35,189		
71 d.2.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	37,169		
72 d.2.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
73 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	37,169		
74 d.2.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2	2,050		
75 d.2.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2	2,300		
76 d.2.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2	2,000		
77 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	30,819		
2.3		**Posadzka**				
78 d.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,510		
79 d.2.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	12,510		
80 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	12,510		
81 d.2.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	14,060		
82 d.2.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	13,916		
83 d.2.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2	13,916		
84 d.2.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	13,916		
85 d.2.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	13,916		
2.4		**Drzwi**				
86 d.2.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
87 d.2.4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.	1,000		
2.5		**Roboty sanitarne**				
88 d.2.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.	1,000		
89 d.2.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
90 d.2.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
91 d.2.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
92 d.2.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
93 d.2.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
2.6		**Roboty elektryczne**				
94 d.2.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.	4,000		
95 d.2.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.	2,000		
96 d.2.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
97 d.2.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
2.7		**Wyposażenie**				
98 d.2.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.13 Gabinet lekarski						
3		**P.0.14 Gabinet lekarski**				
3.1		**Sufit**				
99 d.3.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	9,000		
100 d.3.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	9,000		
101 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	12,465		
102 d.3.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	12,465		
103 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	12,465		
104 d.3.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	12,465		
105 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	12,465		
3.2		**Ściany**				
106 d.3.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl	1,000		
107 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
108 d.3.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
109 d.3.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	3,000		
110 d.3.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	3,000		
111 d.3.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,300		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 d.3.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,980		
113 d.3.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m	2,300		
114 d.3.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	1,980		
115 d.3.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	18,204		
116 d.3.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2	18,204		
117 d.3.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	35,131		
118 d.3.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	37,111		
119 d.3.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
120 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	37,111		
121 d.3.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2	2,050		
122 d.3.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2	2,300		
123 d.3.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2	2,000		
124 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	30,761		
3.3		**Posadzka**				
125 d.3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,465		
126 d.3.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	12,465		
127 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	12,465		
128 d.3.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	14,040		
129 d.3.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	13,869		
130 d.3.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokół - 10 cm - wzory według projektu	m2	13,869		
131 d.3.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	13,869		
132 d.3.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	13,869		
3.4		**Drzwi**				
133 d.3.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
134 d.3.4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.	1,000		
3.5		**Roboty sanitarne**				

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
135 d.3.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.	1,000		
136 d.3.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
137 d.3.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
138 d.3.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
139 d.3.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
140 d.3.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
3.6		**Roboty elektryczne**				
141 d.3.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.	4,000		
142 d.3.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.	2,000		
143 d.3.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
144 d.3.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
3.7		**Wyposażenie**				
145 d.3.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.14 Gabinet lekarski						
4		**P.0.6 Gabinet lekarski - izolatka**				
4.1		**Sufit**				
146 d.4.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	12,000		
147 d.4.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	12,000		
148 d.4.1	KNR-W 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	2,790		
149 d.4.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach istniejących ścian z nową ścianką	m	5,580		
150 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	19,391		
151 d.4.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	19,391		
152 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	19,391		
153 d.4.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	19,391		
154 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	19,391		
4.2		**Ściany**				
155 d.4.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
156 d.4.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
157 d.4.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
158 d.4.2	analiza indywidualna	Wykonanie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm w sianie grubości 40 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch ceowników 120 mm skręconych śrubami i oszpałdowanych	kpl.	1,000		
159 d.4.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	5,000		
160 d.4.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5,000		
161 d.4.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,900		
162 d.4.2	KNR 4-01 0332-07	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,900		
163 d.4.2	KNR 4-01 0303-02	Wykonanie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,201		
164 d.4.2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,200		
165 d.4.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na nowej ścianie	m2	12,402		
166 d.4.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach istniejących ścian z nową ścianką	m	11,600		
167 d.4.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,980		
168 d.4.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	1,980		
169 d.4.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,300		
170 d.4.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m	2,300		
171 d.4.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	24,428		
172 d.4.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2	24,428		
173 d.4.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	49,457		
174 d.4.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	63,839		
175 d.4.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza i wiatrołapu	kpl	2,000		
176 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	63,839		
177 d.4.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2	2,050		
178 d.4.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2	2,300		
179 d.4.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2	2,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
180 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	57,489		
4.3		**Posadzka**				
181 d.4.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	19,391		
182 d.4.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	19,391		
183 d.4.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	19,056		
184 d.4.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	21,620		
185 d.4.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	21,218		
186 d.4.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokół - 10 cm - wzory według projektu	m2	21,218		
187 d.4.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	21,218		
188 d.4.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	21,218		
4.4		**Drzwi**				
189 d.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	2,000		
190 d.4.4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.	2,000		
191 d.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm , aluminiowych, przeszklonych, szczelnych wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności akustycznej, szyby bezpieczne, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare - w nowej ściance	szt.	1,000		
4.5		**Roboty sanitarne**				
192 d.4.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.	1,000		
193 d.4.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
194 d.4.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
195 d.4.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
196 d.4.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
197 d.4.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	1,000		
198 d.4.5	analiza indywidualna	Montaż wentylatora wyciągowego wraz z przejsciem przez scianę	m	1,000		
4.6		**Roboty elektryczne**				
199 d.4.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.	4,000		
200 d.4.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.	4,000		
201 d.4.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	2,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
202 d.4.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
4.7		**Wyposażenie**				
203 d.4.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.6 Gabinet lekarski - izolatka						
5		**P.0.7 Gabinet lekarski**				
5.1		**Ściany**				
204 d.5.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy wykonywaniu wymiany drzwi	kpl	1,000		
205 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
206 d.5.1	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
207 d.5.1	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie - cała ściana wewnętrzna i część od strony korytarza	m2	6,201		
208 d.5.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
209 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	6,201		
210 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	6,201		
211 d.5.1	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2	2,300		
212 d.5.1	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2	2,000		
5.2		**Posadzka**				
213 d.5.2	analiza indywidualna	Naprawa posadzki po wymianie drzwi	m	14,060		
5.3		**Drzwi**				
214 d.5.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
215 d.5.3	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.	1,000		
Razem dział: P.0.7 Gabinet lekarski						
6		**P.0.16 Korytarz na odcinku przejścia do wysokości holu.**				
6.1		**Sufit**				
216 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	8,372		
217 d.6.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	8,372		
218 d.6.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	8,372		
219 d.6.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 -płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2	5,000		
220 d.6.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	5,000		
6.2		**Ściany**				

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
221 d.6.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora	kpl	1,000		
222 d.6.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach nowymi drzwiami	m	14,400		
223 d.6.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	15,392		
224 d.6.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2	15,392		
225 d.6.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	48,722		
226 d.6.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	48,722		
227 d.6.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	33,330		
228 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	33,330		
229 d.6.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV - pas 30 cm	m2	12,530		
230 d.6.2	analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian	szt	8,000		
6.3		**Posadzka**				
231 d.6.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,372		
232 d.6.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	8,372		
233 d.6.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	8,372		
234 d.6.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	41,768		
235 d.6.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	12,549		
236 d.6.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2	12,549		
237 d.6.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	12,549		
238 d.6.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	12,549		
6.4		**Roboty elektryczne**				
239 d.6.4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 4x 18W	szt.	2,000		
240 d.6.4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej - optyka dla ciągów komunikacyjnych- montaż na suficie podwieszonym	szt.	1,000		
241 d.6.4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej z piktogramem - montaż na suficie podwieszonym	szt.	1,000		
242 d.6.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
243 d.6.4	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
Razem dział: P.0.16 Korytarz na odcinku przejścia do wysokości holu.						
7		**P.0.15 Pom. gospodarcze**				
7.1		**Sufit**				

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 d.7.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	1,000		
245 d.7.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	1,000		
246 d.7.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	2,438		
247 d.7.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	2,438		
248 d.7.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	2,438		
249 d.7.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	2,438		
250 d.7.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	2,438		
7.2		**Ściany**				
251 d.7.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
252 d.7.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 80x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
253 d.7.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	2,000		
254 d.7.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	2,000		
255 d.7.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,475		
256 d.7.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	2,475		
257 d.7.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	6,765		
258 d.7.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2	6,765		
259 d.7.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	7,640		
260 d.7.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	16,880		
261 d.7.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
262 d.7.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	16,880		
263 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	16,880		
7.3		**Posadzka**				
264 d.7.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,438		
265 d.7.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	2,438		
266 d.7.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	2,438		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
267 d.7.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	5,600		
268 d.7.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	2,998		
269 d.7.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2	2,998		
270 d.7.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	2,998		
271 d.7.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	2,998		
7.4		**Drzwi**				
272 d.7.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 80x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
7.5		**Roboty sanitarne**				
273 d.7.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
274 d.7.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,000		
275 d.7.5	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	2,000		
7.6		**Roboty elektryczne**				
276 d.7.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.	2,000		
277 d.7.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
278 d.7.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
Razem dział: P.0.15 Pom. gospodarcze						
8		**P.0.17 Pom. porządkowe**				
8.1		**Sufit**				
279 d.8.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m2	5,421		
280 d.8.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	5,000		
281 d.8.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5,000		
282 d.8.1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m2	1,000		
283 d.8.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	5,421		
284 d.8.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	5,421		
285 d.8.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	5,421		
8.2		**Ściany**				
286 d.8.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
287 d.8.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
288 d.8.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	5,000		
289 d.8.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5,000		
290 d.8.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25,850		
291 d.8.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,620		
292 d.8.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	22,050		
293 d.8.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	25,834		
294 d.8.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	58,677		
295 d.8.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
296 d.8.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	58,677		
297 d.8.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za zlewem i umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2	4,100		
298 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2	54,577		
8.3		**Posadzka**				
299 d.8.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	5,421		
300 d.8.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	5,421		
301 d.8.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	5,421		
302 d.8.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	8,560		
303 d.8.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2	6,277		
304 d.8.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokół - 10 cm - wzory według projektu	m2	6,277		
305 d.8.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	6,277		
306 d.8.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2	6,277		
8.4		**Drzwi**				
307 d.8.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.	1,000		
8.5		**Roboty sanitarne**				
308 d.8.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	3,000		
309 d.8.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	4,000		
310 d.8.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
311 d.8.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
312 d.8.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
313 d.8.5	KNR-W 4-02 0132-03 analogia	Wymiana baterii natryskowej na zlewozmywakową z wylewką z wężem	szt.	1,000		
314 d.8.5	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.	1,000		
315 d.8.5	KNR-W 4-02 0222-03 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana brodzika na zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej okolo 60x40 cm i głębokość 20-25 cm	kpl.	1,000		
316 d.8.5	analiza indywidualna	Montaż wentylatora w miejscu kratki wentylacyjnej	kpl.	1,000		
8.6		**Roboty elektryczne**				
317 d.8.6	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż kinkietu	szt.	1,000		
318 d.8.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W w suficie podwieszonym	szt.	2,000		
319 d.8.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.	3,000		
320 d.8.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
321 d.8.6	analiza indywidualna	Podłączenie wentylatora	kpl.	1,000		
322 d.8.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
8.7		**Wyposażenie**				
323 d.8.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.17 Pom. porządkowe						
9		**P.0.9 WC**				
9.1		**Sufit**				
324 d.9.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m2	5,372		
325 d.9.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	5,000		
326 d.9.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5,000		
327 d.9.1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m2	0,644		
328 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	5,372		
329 d.9.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	5,372		
330 d.9.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	5,372		
9.2		**Ściany**				
331 d.9.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
332 d.9.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
333 d.9.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	5,000		
334 d.9.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5,000		
335 d.9.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	26,300		
336 d.9.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,138		
337 d.9.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	21,600		
338 d.9.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 - płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2	6,882		
339 d.9.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	-3,016		
340 d.9.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	25,022		
341 d.9.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
342 d.9.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	21,754		
343 d.9.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowych z drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm	szt.	1,000		
9.3		**Posadzka**				
344 d.9.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	5,372		
345 d.9.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	5,372		
346 d.9.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	5,372		
347 d.9.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	5,372		
9.4		**Drzwi**				
348 d.9.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne	szt.	1,000		
9.5		**Roboty sanitarne**				
349 d.9.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	1,000		
350 d.9.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	1,000		
351 d.9.5	KNR-W 4-02 0212-08 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	1,000		
352 d.9.5	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
353 d.9.5	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m	1,500		
354 d.9.5	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m	1,500		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
355 d.9.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1,000		
356 d.9.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
357 d.9.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
358 d.9.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
359 d.9.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
360 d.9.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,000		
361 d.9.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000		
362 d.9.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
363 d.9.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
9.6		**Roboty elektryczne**				
364 d.9.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.	4,000		
365 d.9.6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem	kpl	1,000		
366 d.9.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.	1,000		
367 d.9.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
368 d.9.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
9.7		**Wyposażenie**				
369 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż uchwytu wspornikowego dla niepełnosprawnych - stałego przy sedesie - ze stali nierdzewnej	kpl.	2,000		
370 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż uchwytu wspornikowego dla niepełnosprawnych - uchylnego przy sedesie - ze stali nierdzewne	kpl.	2,000		
371 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000		
372 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego montowany na pochwycie dla NPS -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.9 WC						
10		**P.0.11 WC męskie**				
10.1		**Sufit**				
373 d.10.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m²	6,544		
374 d.10.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	8,000		
375 d.10.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	8,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
376 d. 10.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	6,544		
377 d. 10.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	6,544		
378 d. 10.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	6,544		
10.2		**Ściany**				
379 d. 10.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
380 d. 10.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
381 d. 10.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	5,000		
382 d. 10.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5,000		
383 d. 10.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	32,250		
384 d. 10.2	analiza indywidualna	Rozebranie zabudowy sedesu	kpl.	1,000		
385 d. 10.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	32,250		
386 d. 10.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2	2,945		
387 d. 10.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	5,928		
388 d. 10.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	38,178		
389 d. 10.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
390 d. 10.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	32,250		
391 d. 10.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowychz drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm	szt.	1,000		
10.3		**Posadzka**				
392 d. 10.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,544		
393 d. 10.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	6,544		
394 d. 10.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	6,544		
395 d. 10.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	6,544		
10.4		**Drzwi**				
396 d. 10.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne	szt.	2,000		
10.5		**Roboty sanitarne**				
397 d. 10.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3. 3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	3,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
398 d. 10.5	KNR-W 4-02 0212-08 z.sz.3. 3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	1,000		
399 d. 10.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1,000		
400 d. 10.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	2,000		
401 d. 10.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1,000		
402 d. 10.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
403 d. 10.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
404 d. 10.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
405 d. 10.5	KNR-W 4-02 0128-02 z.sz.3. 3.2. 9903-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
406 d. 10.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
407 d. 10.5	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o o śr. 50 mm	szt.	1,000		
408 d. 10.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000		
409 d. 10.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
410 d. 10.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
411 d. 10.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-02	Elementy montażowe do pisuaru montowane na ścianie	kpl.	1,000		
412 d. 10.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1,000		
413 d. 10.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1,000		
10.6		**Roboty elektryczne**				
414 d. 10.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.	4,000		
415 d. 10.6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem	kpl	1,000		
416 d. 10.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.	1,000		
417 d. 10.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
418 d. 10.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
10.7		**Wyposażenie**				
419 d. 10.7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000		
420 d. 10.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
421 d. 10.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 100x45 cm pod umywalkę	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.11 WC męskie						
11		**P.0.10 WC personelu**				
11.1		**Sufit**				
422 d. 11.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m2	3,978		
423 d. 11.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	3,000		
424 d. 11.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	3,000		
425 d. 11.1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m2	0,250		
426 d. 11.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2	3,978		
427 d. 11.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2	3,978		
428 d. 11.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	3,978		
11.2		**Ściany**				
429 d. 11.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
430 d. 11.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl	1,000		
431 d. 11.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	3,000		
432 d. 11.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	3,000		
433 d. 11.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	24,450		
434 d. 11.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,025		
435 d. 11.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2	21,550		
436 d. 11.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2	2,945		
437 d. 11.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2	-0,240		
438 d. 11.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2	21,310		
439 d. 11.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl	1,000		
440 d. 11.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	18,110		
441 d. 11.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowychz drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm	szt.	1,000		
11.3		**Posadzka**				
442 d. 11.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,978		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
443 d. 11.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2	3,978		
444 d. 11.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	3,978		
445 d. 11.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	3,978		
11.4		**Drzwi**				
446 d. 11.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne	szt.	1,000		
11.5		**Roboty sanitarne**				
447 d. 11.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3. 3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	1,000		
448 d. 11.5	KNR-W 4-02 0212-08 z.sz.3. 3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	1,000		
449 d. 11.5	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
450 d. 11.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1,000		
451 d. 11.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3. 3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym -	szt.	2,000		
452 d. 11.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
453 d. 11.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.	1,000		
454 d. 11.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
455 d. 11.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,000		
456 d. 11.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000		
457 d. 11.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
458 d. 11.5	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
11.6		**Roboty elektryczne**				
459 d. 11.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.	3,000		
460 d. 11.6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem	kpl	1,000		
461 d. 11.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.	1,000		
462 d. 11.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.	1,000		
463 d. 11.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl	1,000		
11.7		**Wyposażenie**				
464 d. 11.7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
465 d. 11.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego	kpl.	1,000		
466 d. 11.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 120x45 cm pod umywalkę	kpl.	1,000		
Razem dział: P.0.10 WC personelu						
12		**Wywóz gruzu**				
467 d.12	analiza indywidualna	Wywóz gruzu kontenerem	kpl	3,000		
Razem dział: Wywóz gruzu						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe w podziemiu					
1		**P.0.18 Gabinet EEG**			
1.1		**Sufit**			
1 d.1. 1	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1. 1	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1. 1	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1. 1	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		9 <światło>	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.5	m	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		5,35*2,78	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
8 d.1. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.7	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
9 d.1. 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.7	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
10 d.1. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.7	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
11 d.1. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.7	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
1.2		**Ściany**			
12 d.1. 2	analiza indy-widualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1. 2	analiza indy-widualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0<światło>	m	2,000	
		1,0 <kanalizacja>	m	1,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.15	m	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1. 2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300
18 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,2*1,65	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
19 d.1. 2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300
20 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		poz.18	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
21 d.1. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(5,35*2+2,78*2-0,8)*1,6-2,25*0,8	m2	22,936	
		-poz.20	m2	-1,980	
				RAZEM	20,956
22 d.1. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2		
		poz.21	m2	20,956	
				RAZEM	20,956
23 d.1. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(5,35*2+2,78*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	42,099	
		-poz.18	m2	-1,980	
				RAZEM	40,119
24 d.1. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(5,35*2+2,78*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	42,099	
				RAZEM	42,099
25 d.1. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.24	m2	42,099	
				RAZEM	42,099
27 d.1. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
28 d.1. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
29 d.1. 2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.24	m2	42,099	
		-poz.27-poz.28-poz.29	m2	-6,350	
				RAZEM	35,749
1.3		**Posadzka**			
31 d.1. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,35*2,78	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
32 d.1. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		5,35*2,78	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
33 d.1. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.32	m2	14,873	
				RAZEM	14,873
34 d.1. 3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
		5,35*2+2,78*2-0,9+2*0,2	m	15,760	
				RAZEM	15,760
35 d.1. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.33	m2	14,873	
		poz.34*0,1	m2	1,576	
				RAZEM	16,449
36 d.1. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.35	m2	16,449	
				RAZEM	16,449
37 d.1. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.35	m2	16,449	
				RAZEM	16,449
38 d.1. 3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.35	m2	16,449	
				RAZEM	16,449
1.4		**Drzwi**			
39 d.1. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1. 4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		**Roboty sanitarne**			
41 d.1. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,0	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1. 5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		**Roboty elektryczne**			
47 d.1. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.1. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		**Wyposażenie**			
51 d.1. 7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		**P.0.13 Gabinet lekarski**			
2.1		**Sufit**			
52 d.2. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		9 <światło>	m	9,000	
				RAZEM	9,000
53 d.2. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.52	m	9,000	
				RAZEM	9,000
54 d.2. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m²		
		4,5*2,78	m²	12,510	
				RAZEM	12,510
55 d.2. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m²		
		poz.54	m²	12,510	
				RAZEM	12,510
56 d.2. 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m²		
		poz.54	m²	12,510	
				RAZEM	12,510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.54	m2	12,510	
				RAZEM	12,510
58 d.2. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi , zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.54	m2	12,510	
				RAZEM	12,510
2.2		**Ściany**			
59 d.2. 2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2. 2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		2,0<światło>	m	2,000	
		1,0 <kanalizacja>	m	1,000	
				RAZEM	3,000
63 d.2. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.62	m	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.2. 2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300
65 d.2. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,2*1,65	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
66 d.2. 2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300
67 d.2. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		poz.65	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
68 d.2. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(4,5*2+2,78*2-0,8)*1,6-2,25*0,8	m2	20,216	
		-poz.67	m2	-1,980	
				RAZEM	18,236
69 d.2. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2		
		poz.68	m2	18,236	
				RAZEM	18,236
70 d.2. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(4,5*2+2,78*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	37,169	
		-poz.65	m2	-1,980	
				RAZEM	35,189
71 d.2. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(4,5*2+2,78*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	37,169	
				RAZEM	37,169
72 d.2. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.71	m2	37,169	
				RAZEM	37,169
74 d.2. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
75 d.2. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
76 d.2. 2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.2. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.71	m2	37,169	
		-poz.74-poz.75-poz.76	m2	-6,350	
				RAZEM	30,819
2.3		**Posadzka**			
78 d.2. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,5*2,78	m2	12,510	
				RAZEM	12,510
79 d.2. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		4,5*2,78	m2	12,510	
				RAZEM	12,510
80 d.2. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.79	m2	12,510	
				RAZEM	12,510
81 d.2. 3	analiza indy-widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
		4,5*2+2,78*2-0,9+2*0,2	m	14,060	
				RAZEM	14,060
82 d.2. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.80	m2	12,510	
		poz.81*0,1	m2	1,406	
				RAZEM	13,916
83 d.2. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.82	m2	13,916	
				RAZEM	13,916
84 d.2. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.82	m2	13,916	
				RAZEM	13,916
85 d.2. 3	analiza indy-widualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.82	m2	13,916	
				RAZEM	13,916
2.4		**Drzwi**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.2. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.2. 4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		**Roboty sanitarne**			
88 d.2. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,0	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.2. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.2. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.2. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.2. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2. 5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		**Roboty elektryczne**			
94 d.2. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
95 d.2. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.2. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		**Wyposażenie**			
98 d.2. 7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		**P.0.14 Gabinet lekarski**			
3.1		**Sufit**			

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.3. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		9 <światło>	m	9,000	
				RAZEM	9,000
100 d.3. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.99	m	9,000	
				RAZEM	9,000
101 d.3. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		4,5*2,77	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
102 d.3. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.101	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
103 d.3. 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.101	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
104 d.3. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.101	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
105 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.101	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
3.2		**Ściany**			
106 d.3. 2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.3. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.3. 2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.3. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		2,0<światło>	m	2,000	
		1,0 <kanalizacja>	m	1,000	
				RAZEM	3,000
110 d.3. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.109	m	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.3. 2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300
112 d.3. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,2*1,65	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
113 d.3. 2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.3. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		poz.112	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
115 d.3. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(4,5*2+2,77*2-0,8)*1,6-2,25*0,8	m2	20,184	
		-poz.114	m2	-1,980	
				RAZEM	18,204
116 d.3. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2		
		poz.115	m2	18,204	
				RAZEM	18,204
117 d.3. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(4,5*2+2,77*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	37,111	
		-poz.112	m2	-1,980	
				RAZEM	35,131
118 d.3. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(4,5*2+2,77*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	37,111	
				RAZEM	37,111
119 d.3. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.3. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.118	m2	37,111	
				RAZEM	37,111
121 d.3. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
122 d.3. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
123 d.3. 2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
124 d.3. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.118	m2	37,111	
		-poz.121-poz.122-poz.123	m2	-6,350	
				RAZEM	30,761
3.3		**Posadzka**			
125 d.3. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,5*2,77	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
126 d.3. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		4,5*2,77	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
127 d.3. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.126	m2	12,465	
				RAZEM	12,465
128 d.3. 3	analiza indy-widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,5*2+2,77*2-0,9+2*0,2	m	14,040	
				RAZEM	14,040
129 d.3. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.127	m2	12,465	
		poz.128*0,1	m2	1,404	
				RAZEM	13,869
130 d.3. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.129	m2	13,869	
				RAZEM	13,869
131 d.3. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.129	m2	13,869	
				RAZEM	13,869
132 d.3. 3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.129	m2	13,869	
				RAZEM	13,869
3.4		**Drzwi**			
133 d.3. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.3. 4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		**Roboty sanitarne**			
135 d.3. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,0	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.3. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
137 d.3. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.3. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.3. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.3. 5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		**Roboty elektryczne**			
141 d.3. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.3. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.3. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.3. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		**Wyposażenie**			
145 d.3. 7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		**P.0.6 Gabinet lekarski - izolatka**			
4.1		**Sufit**			
146 d.4. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		12<światło>	m	12,000	
				RAZEM	12,000
147 d.4. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.146	m	12,000	
				RAZEM	12,000
148 d.4. 1	KNR-W 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		2,79	m	2,790	
				RAZEM	2,790
149 d.4. 1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach istniejących ścian z nową ścianką	m		
		2,79*2	m	5,580	
				RAZEM	5,580
150 d.4. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m^2		
		6,95*2,79	m^2	19,391	
				RAZEM	19,391
151 d.4. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m^2		
		poz.150	m^2	19,391	
				RAZEM	19,391
152 d.4. 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m^2		
		poz.150	m^2	19,391	
				RAZEM	19,391
153 d.4. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m^2		
		poz.150	m^2	19,391	
				RAZEM	19,391
154 d.4. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m^2		
		poz.150	m^2	19,391	
				RAZEM	19,391
4.2		**Ściany**			
155 d.4. 2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.4. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.4. 2	analiza indy-widualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.4. 2	analiza indy-widualna	Wykonanie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm w sianie grubości 40 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch ceowników 120 mm skręconych śrubami i oszpałdowanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.4. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		4,0<światło>	m	4,000	
		1,0 <kanalizacja>	m	1,000	
				RAZEM	5,000
160 d.4. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.159	m	5,000	
				RAZEM	5,000
161 d.4. 2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,9	m	2,900	
				RAZEM	2,900
162 d.4. 2	KNR 4-01 0332-07	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,9	m	2,900	
				RAZEM	2,900
163 d.4. 2	KNR 4-01 0303-02	Wykonanie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,79*2,9-0,9*2,1	m2	6,201	
				RAZEM	6,201
164 d.4. 2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
165 d.4. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na nowej ścianie	m2		
		poz.163*2	m2	12,402	
				RAZEM	12,402
166 d.4. 2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach istniejących ścian z nową ścianką	m		
		4*2,9	m	11,600	
				RAZEM	11,600
167 d.4. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,2*1,65	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
168 d.4. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		poz.167	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
169 d.4. 2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300
170 d.4. 2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach	m		
		2,3	m	2,300	
				RAZEM	2,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.4. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(6,95*2+2,79*2-0,8)*1,6-0,8*2,1-2,25*0,8	m2	26,408	
		-poz.168	m2	-1,980	
				RAZEM	24,428
172 d.4. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2		
		poz.171	m2	24,428	
				RAZEM	24,428
173 d.4. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(6,95*2+2,79*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	51,437	
		-poz.167	m2	-1,980	
				RAZEM	49,457
174 d.4. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(6,95*2+2,79*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	51,437	
		poz.165	m2	12,402	
				RAZEM	63,839
175 d.4. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza i wiatrołapu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
176 d.4. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.174	m2	63,839	
				RAZEM	63,839
177 d.4. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
178 d.4. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
179 d.4. 2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
180 d.4. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.176	m2	63,839	
		-poz.177-poz.178-poz.179	m2	-6,350	
				RAZEM	57,489
4.3		**Posadzka**			
181 d.4. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,95*2,79	m2	19,391	
				RAZEM	19,391
182 d.4. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		6,95*2,79	m2	19,391	
				RAZEM	19,391
183 d.4. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		(6,95-0,12)*2,79	m2	19,056	
				RAZEM	19,056
184 d.4. 3	analiza indy-widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
		6,95*2-0,12*2+2,79*4-0,9*4+0,2*2	m	21,620	
				RAZEM	21,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.4. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.183	m2	19,056	
		poz.184*0,1	m2	2,162	
				RAZEM	21,218
186 d.4. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.185	m2	21,218	
				RAZEM	21,218
187 d.4. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.185	m2	21,218	
				RAZEM	21,218
188 d.4. 3	analiza indy-widualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.185	m2	21,218	
				RAZEM	21,218
4.4		**Drzwi**			
189 d.4. 4	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.4. 4	analiza indy-widualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
191 d.4. 4	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm , aluminiowych, przeszklonych, szczelnych wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności akustycznej, szyby bezpieczne, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare - w nowej ściance	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		**Roboty sanitarne**			
192 d.4. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,0	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.4. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
194 d.4. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.4. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.4. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.4. 5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.4. 5	analiza indy-widualna	Montaż wentylatora wyciągowego wraz z przejsciem przez scianę	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		**Roboty elektryczne**			
199 d.4.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
200 d.4.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
201 d.4.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
202 d.4.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7		**Wyposażenie**			
203 d.4.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		**P.0.7 Gabinet lekarski**			
5.1		**Ściany**			
204 d.5.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy wykonywaniu wymiany drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.5.1	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.5.1	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie - cała ściana wewnętrzna i część od strony korytarza	m²		
		2,9*2,79-0,9*2,1 <od ew.pomieszczenia>	m²	6,201	
				RAZEM	6,201
208 d.5.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m²		
		poz.207	m²	6,201	
				RAZEM	6,201
210 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m²		
		poz.207	m²	6,201	
				RAZEM	6,201
211 d.5.1	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m²		
		2,3	m²	2,300	
				RAZEM	2,300
212 d.5.1	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym	m²		
		2,0	m²	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2		**Posadzka**			
213 d.5.2	analiza indywidualna	Naprawa posadzki po wymianie drzwi	m		
		4,5*2+2,78*2-0,9+2*0,2	m	14,060	
				RAZEM	14,060
5.3		**Drzwi**			
214 d.5.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
215 d.5.3	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		**P.0.16 Korytarz na odcinku przejścia do wysokości holu.**			
6.1		**Sufit**			
216 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		1,72*2,78+0,28*1,2+1,25*2,45+1,2*0,16	m2	8,372	
				RAZEM	8,372
217 d.6.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.216	m2	8,372	
				RAZEM	8,372
218 d.6.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		poz.216	m2	8,372	
				RAZEM	8,372
219 d.6.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 -płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
220 d.6.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.219	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
6.2		**Ściany**			
221 d.6.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.6.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach nowymi drzwiami	m		
		(0,8+2,0*2)*3	m	14,400	
				RAZEM	14,400
223 d.6.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		((2,76+0,28+1,25)*2+1,72*2+2,45*2)*1,6-1,0*1,6-1,2*1,6*2-1,2*1,6-0,9*1,6*3	m2	15,392	
				RAZEM	15,392
224 d.6.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2		
		poz.223	m2	15,392	
				RAZEM	15,392
225 d.6.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		((2,76+0,28+1,25)*2+1,72*2+2,45*2)*2,9-1,0*2,1-1,2*2,08*2-1,2*2,48-0,9*2,1*3	m2	33,330	
		--poz.223	m2	15,392	
				RAZEM	48,722
226 d.6.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.225	m2	48,722	
				RAZEM	48,722

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.6. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		((2,76+0,28+1,25)*2+1,72*2+2,45*2)*2,9-1,0*2,1-1,2*2,08*2-1,2*2,48-0,9*2,1*3	m2	33,330	
				RAZEM	33,330
228 d.6. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.227	m2	33,330	
				RAZEM	33,330
229 d.6. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV - pas 30 cm	m2		
		(((2,76+0,28+1,25)*2+1,72*2+2,45*2)*2,9-1,0-1,2*2-1,2-0,9*3)*0,3	m2	12,530	
				RAZEM	12,530
230 d.6. 2	analiza indy-widualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
6.3		**Posadzka**			
231 d.6. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,72*2,78+0,28*1,2+1,25*2,45+1,2*0,16	m2	8,372	
				RAZEM	8,372
232 d.6. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		1,72*2,78+0,28*1,2+1,25*2,45+1,2*0,16	m2	8,372	
				RAZEM	8,372
233 d.6. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		1,72*2,78+0,28*1,2+1,25*2,45+1,2*0,16	m2	8,372	
				RAZEM	8,372
234 d.6. 3	analiza indy-widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
		(((2,76+0,28+1,25)*2+1,72*2+2,45*2)*2,9-1,0-1,2*2-1,2-0,9*3)	m	41,768	
				RAZEM	41,768
235 d.6. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.233	m2	8,372	
		poz.234*0,1	m2	4,177	
				RAZEM	12,549
236 d.6. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.235	m2	12,549	
				RAZEM	12,549
237 d.6. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.235	m2	12,549	
				RAZEM	12,549
238 d.6. 3	analiza indy-widualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.235	m2	12,549	
				RAZEM	12,549
6.4		**Roboty elektryczne**			
239 d.6. 4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 4x 18W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
240 d.6. 4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej - optyka dla ciągów komunikacyj-nych- montaż na suficie podwieszonym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
241 d.6. 4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej z piktogramem - montaż na suficie podwieszonym	szt.		
		1	szt.	1,000	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
242 d.6. 4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.6. 4	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		**P.0.15 Pom. gospodarcze**			
7.1		**Sufit**			
244 d.7. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		1<światło>	m	1,000	
				RAZEM	1,000
245 d.7. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.244	m	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.7. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		1,25*1,95	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
247 d.7. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.246	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
248 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.246	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
249 d.7. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.246	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
250 d.7. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.246	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
7.2		**Ściany**			
251 d.7. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.7. 2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 80x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.7. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		2,0<światło>	m	2,000	
				RAZEM	2,000
254 d.7. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.253	m	2,000	
				RAZEM	2,000
255 d.7. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,05+0,45)*1,65	m2	2,475	
				RAZEM	2,475
256 d.7. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.255	m2	2,475	
				RAZEM	2,475
257 d.7. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(1,95*2+1,25*2-0,8)*1,65	m2	9,240	
		-poz.256	m2	-2,475	
				RAZEM	6,765
258 d.7. 2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej	m2		
		poz.257	m2	6,765	
				RAZEM	6,765
259 d.7. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(1,95*2+1,25*2)*2,9-0,8*2,1	m2	16,880	
		-poz.255	m2	-2,475	
		-poz.258	m2	-6,765	
				RAZEM	7,640
260 d.7. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(1,95*2+1,25*2)*2,9-0,8*2,1	m2	16,880	
				RAZEM	16,880
261 d.7. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
262 d.7. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.260	m2	16,880	
				RAZEM	16,880
263 d.7. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.260	m2	16,880	
				RAZEM	16,880
7.3		**Posadzka**			
264 d.7. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,95*1,25	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
265 d.7. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		1,95*1,25	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
266 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.265	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
267 d.7. 3	analiza indy-widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
		1,95*2+1,25*2-0,8	m	5,600	
				RAZEM	5,600
268 d.7. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.266	m2	2,438	
		poz.267*0,1	m2	0,560	
				RAZEM	2,998
269 d.7. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.268	m2	2,998	
				RAZEM	2,998
270 d.7. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.268	m2	2,998	
				RAZEM	2,998

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271 d.7. 3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.268	m2	2,998	
				RAZEM	2,998
7.4		**Drzwi**			
272 d.7. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 80x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.5		**Roboty sanitarne**			
273 d.7. 5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
274 d.7. 5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.7. 5	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7.6		**Roboty elektryczne**			
276 d.7. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
277 d.7. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
278 d.7. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		**P.0.17 Pom. porządkowe**			
8.1		**Sufit**			
279 d.8. 1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m2		
		2,78*1,95	m2	5,421	
				RAZEM	5,421
280 d.8. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		5<światło>	m	5,000	
				RAZEM	5,000
281 d.8. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.280	m	5,000	
				RAZEM	5,000
282 d.8. 1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
283 d.8. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,78*1,95	m2	5,421	
				RAZEM	5,421
284 d.8. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.283	m2	5,421	
				RAZEM	5,421

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.8. 1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		poz.283	m2	5,421	
				RAZEM	5,421
8.2		**Ściany**			
286 d.8. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
287 d.8. 2	analiza indy-widualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.8. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		4,0<światło>	m	4,000	
		1,0 <kanalizacja>	m	1,000	
				RAZEM	5,000
289 d.8. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.288	m	5,000	
				RAZEM	5,000
290 d.8. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,78*2+1,95*2+1,0*2+0,8)*2,5-0,8*2,0*3	m2	25,850	
				RAZEM	25,850
291 d.8. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(1,0+0,8)*2,9-0,8*2,0	m2	3,620	
				RAZEM	3,620
292 d.8. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		(2,78*2+1,95*2)*2,5-0,8*2,0	m2	22,050	
				RAZEM	22,050
293 d.8. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(2,78*2+1,95*2)*2,9-0,8*2,0	m2	25,834	
				RAZEM	25,834
294 d.8. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(6,95*2+2,79*2)*2,9-0,8*2,1-2,25*1,5	m2	51,437	
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	58,677
295 d.8. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.8. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.294	m2	58,677	
				RAZEM	58,677
297 d.8. 2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za zlewem i umywalką szer.100 cm i wys.205 cm	m2		
		2,05*2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
298 d.8. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.296	m2	58,677	
		-poz.297	m2	-4,100	
				RAZEM	54,577
8.3		**Posadzka**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
299 d.8. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,95*2,78	m2	5,421	
				RAZEM	5,421
300 d.8. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		1,95*2,78	m2	5,421	
				RAZEM	5,421
301 d.8. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		1,95*2,78	m2	5,421	
				RAZEM	5,421
302 d.8. 3	analiza indy-widualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
		1,95*2+2,78*2-0,9	m	8,560	
				RAZEM	8,560
303 d.8. 3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m2		
		poz.301	m2	5,421	
		poz.302*0,1	m2	0,856	
				RAZEM	6,277
304 d.8. 3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m2		
		poz.303	m2	6,277	
				RAZEM	6,277
305 d.8. 3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.303	m2	6,277	
				RAZEM	6,277
306 d.8. 3	analiza indy-widualna	Impegmnacja wykładzin PCV	m2		
		poz.303	m2	6,277	
				RAZEM	6,277
8.4		**Drzwi**			
307 d.8. 4	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.5		**Roboty sanitarne**			
308 d.8. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		2,5	m		2,500
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
309 d.8. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
310 d.8. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
311 d.8. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
312 d.8. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
313 d.8. 5	KNR-W 4-02 0132-03 analogia	Wymiana baterii natryskowej na zlewozmywakową z wylewką z wężem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
314 d.8. 5	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
315 d.8. 5	KNR-W 4-02 0222-03 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana brodzika na zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej okolo 60x40 cm i głębokość 20-25 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
316 d.8. 5	analiza indywidualna	Montaż wentylatora w miejscu kratki wentylacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.6		**Roboty elektryczne**			
317 d.8. 6	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż kinkietu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
318 d.8. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W w suficie podwieszonym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
319 d.8. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
320 d.8. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
321 d.8. 6	analiza indywidualna	Podłączenie wentylatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.8. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.7		**Wyposażenie**			
323 d.8. 7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		**P.0.9 WC**			
9.1		**Sufit**			
324 d.9. 1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m2		
		2,22*2,42	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
325 d.9. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		5<światło>	m	5,000	
				RAZEM	5,000
326 d.9. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.325	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
327 d.9. 1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m2		
		(2,22+1,0)*0,2	m2	0,644	
				RAZEM	0,644
328 d.9. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,22*2,42	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
329 d.9. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.328	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
330 d.9. 1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		poz.328	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
9.2		**Ściany**			
331 d.9. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
332 d.9. 2	analiza indy-widualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.9. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		4,0<światło>	m	4,000	
		1,0 <kanalizacja>	m	1,000	
				RAZEM	5,000
334 d.9. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.333	m	5,000	
				RAZEM	5,000
335 d.9. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,22*4+2,42*2)*2,5-0,8*2,0*5	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
336 d.9. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(2,22+1,0)*2,9-0,8*2,0*2	m2	6,138	
				RAZEM	6,138
337 d.9. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		(2,22*2+2,42*2)*2,5-0,8*2,0	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
338 d.9. 2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 - płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2		
		2,22*(2,9+0,2)	m2	6,882	
				RAZEM	6,882
339 d.9. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(2,22*1+2,42*2)*2,9-0,9*2,1	m2	18,584	
		-poz.337	m2	-21,600	
				RAZEM	-3,016
340 d.9. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(2,22*2+2,42*2)*2,9-0,9*2,1	m2	25,022	
				RAZEM	25,022
341 d.9. 2	analiza indy-widualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
342 d.9.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		(2,22*2+2,42*2)*2,5-0,9*2,1+2,22*0,2	m2	21,754	
				RAZEM	21,754
343 d.9.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowych z drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9.3		**Posadzka**			
344 d.9.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,22*2,42	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
345 d.9.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		2,22*2,42	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
346 d.9.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		2,22*2,42	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
347 d.9.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej " ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,22*2,42	m2	5,372	
				RAZEM	5,372
9.4		**Drzwi**			
348 d.9.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9.5		**Roboty sanitarne**			
349 d.9.5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
350 d.9.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
351 d.9.5	KNR-W 4-02 0212-08 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,5	m		1,500
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.9.5	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
353 d.9.5	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
354 d.9.5	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		1,5	m	1,500	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,500
355 d.9. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
356 d.9. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
357 d.9. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
358 d.9. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.9. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
360 d.9. 5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
361 d.9. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
362 d.9. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.9. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9.6		**Roboty elektryczne**			
364 d.9. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
365 d.9. 6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
366 d.9. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
367 d.9. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
368 d.9. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9.7		**Wyposażenie**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
369 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż uchwytu wspornikowego dla niepełnosprawnych - stałego przy sedesie - ze stali nierdzewnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
370 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż uchwytu wspornikowego dla niepełnosprawnych - uchylnego przy sedesie - ze stali nierdzewne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
371 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
372 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego montowany na pochwycie dla NPS -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		**P.0.11 WC męskie**			
10.1		**Sufit**			
373 d.10.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m2		
		2,22*1,18+1,76*2,23	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
374 d.10.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		8<światło>	m	8,000	
				RAZEM	8,000
375 d.10.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.374	m	8,000	
				RAZEM	8,000
376 d.10.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,22*1,18+1,76*2,23	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
377 d.10.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.376	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
378 d.10.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		poz.376	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
10.2		**Ściany**			
379 d.10.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
380 d.10.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
381 d.10.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		4,0<światło> 1,0 <kanalizacja>	m m	4,000 1,000	
				RAZEM	5,000
382 d.10.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.381	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383 d. 10.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,22*2+1,18*2)*2,5-0,8*2,0*2	m2	13,800	
		(2,23*2+1,78*2)*2,5-0,8*2,0	m2	18,450	
				RAZEM	32,250
384 d. 10.2	analiza indywidualna	Rozebranie zabudowy sedesu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
385 d. 10.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		poz.383	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
386 d. 10.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2		
		0,95*(2,9+0,2)	m2	2,945	
				RAZEM	2,945
387 d. 10.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(2,22*2+1,18*2)*2,9-0,8*2,0*2	m2	16,520	
		(2,23*2+1,78*2)*2,9-0,8*2,0	m2	21,658	
		-poz.385	m2	-32,250	
				RAZEM	5,928
388 d. 10.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(2,22*2+1,18*2)*2,9-0,8*2,0*2	m2	16,520	
		(2,23*2+1,78*2)*2,9-0,8*2,0	m2	21,658	
				RAZEM	38,178
389 d. 10.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
390 d. 10.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.383	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
391 d. 10.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowychz drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10.3		**Posadzka**			
392 d. 10.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,22*1,18+1,76*2,23	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
393 d. 10.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		2,22*1,18+1,76*2,23	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
394 d. 10.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		2,22*1,18+1,76*2,23	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
395 d. 10.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej " ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,22*1,18+1,76*2,23	m2	6,544	
				RAZEM	6,544
10.4		**Drzwi**			
396 d. 10.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.5		**Roboty sanitarne**			
397 d. 10.5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		3	m		3,000
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
398 d. 10.5	KNR-W 4-02 0212-08 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,5	m		1,500
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
399 d. 10.5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
400 d. 10.5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
401 d. 10.5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
402 d. 10.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
403 d. 10.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
404 d. 10.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
405 d. 10.5	KNR-W 4-02 0128-02 z. sz.3.3.2. 9903-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
406 d. 10.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
407 d. 10.5	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
408 d. 10.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
409 d. 10.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
410 d. 10.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
411 d. 10.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
412 d. 10.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
413 d. 10.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10.6		**Roboty elektryczne**			
414 d. 10.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
415 d. 10.6	analiza indy-widualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
416 d. 10.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegu-nowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
417 d. 10.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
418 d. 10.6	analiza indy-widualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowa-nia do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10.7		**Wyposażenie**			
419 d. 10.7	analiza indy-widualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
420 d. 10.7	analiza indy-widualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
421 d. 10.7	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 100x45 cm pod umywalkę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		**P.0.10 WC personelu**			
11.1		**Sufit**			
422 d. 11.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-mi z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0	m²		
		1,85*2,15	m²	3,978	
				RAZEM	3,978
423 d. 11.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		3<światło>	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
424 d. 11.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.423	m	3,000	
				RAZEM	3,000
425 d. 11.1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m2		
		(1,85-0,6)*0,2	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
426 d. 11.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		1,85*2,15	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
427 d. 11.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.426	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
428 d. 11.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		poz.426	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
11.2		**Ściany**			
429 d. 11.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
430 d. 11.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
431 d. 11.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		3,0<światło>	m	3,000	
				RAZEM	3,000
432 d. 11.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.431	m	3,000	
				RAZEM	3,000
433 d. 11.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,85*4+2,15*2)*2,5-0,8*2,0*3	m2	24,450	
				RAZEM	24,450
434 d. 11.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(1,85-0,6)*2,9-0,8*2,0	m2	2,025	
				RAZEM	2,025
435 d. 11.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze	m2		
		(2,22*2+1,85*2+0,6*2)*2,5-0,9*2,0	m2	21,550	
				RAZEM	21,550
436 d. 11.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2		
		0,95*(2,9+0,2)	m2	2,945	
				RAZEM	2,945
437 d. 11.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby	m2		
		(1,85*2+2,15*2)*2,9-0,9*2,1	m2	21,310	
		-poz.435	m2	-21,550	
				RAZEM	-0,240
438 d. 11.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		(1,85*2+2,15*2)*2,9-0,9*2,1	m2	21,310	
				RAZEM	21,310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439 d. 11.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
440 d. 11.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		(1,85*2+2,15*2)*2,5-0,9*2,1	m2	18,110	
				RAZEM	18,110
441 d. 11.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowychz drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11.3		**Posadzka**			
442 d. 11.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,85*2,15	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
443 d. 11.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m2		
		1,85*2,15	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
444 d. 11.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		1,85*2,15	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
445 d. 11.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej " ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		1,85*2,15	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
11.4		**Drzwi**			
446 d. 11.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11.5		**Roboty sanitarne**			
447 d. 11.5	KNR-W 4-02 0212-06 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
448 d. 11.5	KNR-W 4-02 0212-08 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1,5	m		1,500
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
449 d. 11.5	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
450 d. 11.5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
451 d. 11.5	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym -	szt.		

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
452 d. 11.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
453 d. 11.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
454 d. 11.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
455 d. 11.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
456 d. 11.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
457 d. 11.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
458 d. 11.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11.6		**Roboty elektryczne**			
459 d. 11.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
460 d. 11.6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
461 d. 11.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
462 d. 11.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
463 d. 11.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.7		**Wyposażenie**			
464 d. 11.7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
465 d. 11.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
466 d. 11.7	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 120x45 cm pod umywalkę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		**Wywóz gruzu**			
467 d.12	analiza indy-widualna	Wywóz gruzu kontenerem	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty remontowe w podziemiu								
1		**P.0.18 Gabinet EEG**						
1.1		**Sufit**						
1 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 d.1.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.1.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 9,000 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	1,089				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 9,000 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	3,960				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	14,400				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	18,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m^3/m	m^3	0,072				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,090				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,090				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 14,873 m^2 -- R --	m^2					
1*		robocizna 0,55 r-g/m^2	r-g	8,180				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m^2	kg	16,360				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m^2	kg	20,822				
4*		piasek do zapraw 0,005 m^3/m^2	m^3	0,074				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,149				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8 d.1.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,788				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,487				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	6,514				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	37,183				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,026				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,027				
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,036				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10 d.1.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,788				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,487				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,889				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	4,432				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
1.2		**Ściany**						
12 d.1.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	szt. r-g	 1,160				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14 d.1.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
15 d.1.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,121 r-g/m	m r-g	 0,363				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m -- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m wapno suchogaszone 2 kg/m piasek do zapraw 0,008 m3/m materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m r-g kg kg m3 % m-g m-g	 1,320 4,800 6,000 0,024 2,000 0,030 0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
17 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko przedmiar = 2,300 m -- R -- robocizna 0,85 r-g/m	m r-g	 1,955				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
18 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 1,980 m2 -- R --	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	2,732				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
19 d.1.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach przedmiar = 2,300 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 3,1 r-g/m	r-g	7,130				
		-- M --						
2*		pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) 0,4 kg/m	kg	0,920				
3*		zaprawa cementowa M 12 0,012 m3/m	m3	0,028				
4*		materiały pomocnicze 25 %(od M2+M3)	%	25,000				
5*		Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 40 cm 1,02 m/m	m	2,346				
		-- S --						
6*		wyciąg' 0,08 m-g/m	m-g	0,184				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
20 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 1,980 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	1,366				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,010				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,013				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,053				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,013				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,059				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,059				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,079				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,079				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
21 d.1.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian przedmiar = 20,956 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,376 r-g/m2	r-g	7,879				
		-- M --						
2*		wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) 0,1 kg/m2	kg	2,096				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,006				
4*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,084				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej przedmiar = 20,956 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	6,287				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	23,052				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	29,338				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,105				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,210				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 40,119 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	14,844				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	44,131				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	56,167				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,201				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,401				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
24 d.1.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 42,099 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	2,210				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	4,210				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
25 d.1.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
26 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 42,099 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	17,471				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	105,248				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,074				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,076				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,118				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.1.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm przedmiar = 2,050 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,419				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,235				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,513				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,435				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,205				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,012				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,008				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm przedmiar = 2,300 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,714				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,507				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,575				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,610				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,230				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,013				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,009				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
29 d.1.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym przedmiar = 2,000 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,49 r-g/m2	r-g	0,980				
		-- M --						
2*		Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 1,1 m2/m2	m2	2,200				
3*		klej do tapety 0,18 kg/m2	kg	0,360				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,001				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
30 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 35,749 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	4,540				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	10,224				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
1.3		**Posadzka**						
31 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	13,683				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
32 d.1.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	71,390				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
33 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 14,873 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,355 r-g/m2	r-g	20,153				
		-- M --						
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	1 212,150				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
4*		wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	1,487				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	1,487				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.1.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 15,760 m	m					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
35 d.1.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 16,449 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m^2	r-g	2,467				
		-- M --						
2*		środek gruntujący CT 17 0,309 dm^3/m^2	dm^3	5,083				
3*		środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m^2	kg	0,678				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,001 m-g/m^2	m-g	0,016				
6*		środek transportowy 0,001 m-g/m^2	m-g	0,016				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
36 d.1.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 16,449 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m^2	r-g	11,157				
		-- M --						
2*		klej do wykładzin 0,3605 kg/m^2	kg	5,930				
3*		wykładzina rulonowa 1,09 m^2/m^2	m^2	17,929				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0057 m-g/m^2	m-g	0,094				
6*		środek transportowy 0,0041 m-g/m^2	m-g	0,067				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
37 d.1.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 16,449 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,126 r-g/m^2	r-g	2,073				
		-- M --						
2*		pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m^2	kg	0,493				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
38 d.1.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 16,449 m^2	m^2					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
1.4		**Drzwi**						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.1.4	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
40 d.1.4	analiza indy-widualna	Naklejenie na drzwiach infografiki przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
1.5		**Roboty sanitarne**						
41 d.1.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m	msc.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*1,3=1,092 r-g/msc.	r-g	1,092				
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	1,070				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
42 d.1.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	1,716				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	2,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
43 d.1.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe szer.60 cm 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2516 Użytkownik: PUI BC-INWEST SC

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44 d.1.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
45 d.1.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
46 d.1.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,59 r-g/kpl.	r-g	1,590				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
1.6		**Roboty elektryczne**						
47 d.1.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	4,880				
		-- M --						
2*		oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
48 d.1.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,336 r-g/szt.	r-g	0,672				
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	2,040				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
49 d.1.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
50 d.1.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
1.7		**Wyposażenie**						
51 d.1.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.18 Gabinet EEG

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		**P.0.13 Gabinet lekarski**						
2.1		**Sufit**						
52 d.2.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 9,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	1,089				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
53 d.2.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 9,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	3,960				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	14,400				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	18,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m^3/m	m^3	0,072				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,090				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,090				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
54 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 12,510 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	6,881				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	13,761				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	17,514				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,063				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,125				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
55 d.2.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 12,510 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,663				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,251				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
56 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach przedmiar = 12,510 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	5,479				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	31,275				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,022				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,023				
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
57 d.2.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 12,510 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,663				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,251				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
58 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi , zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 12,510 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,589				
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,728				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2.2		**Ściany**						
59 d.2.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
60 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt. -- R --	szt.					
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,160				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
61 d.2.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
62 d.2.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 3,000 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,363				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
63 d.2.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 3,000 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,44 r-g/m -- M --	r-g	1,320				
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	4,800				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	6,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,024				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S --	%	2,000				
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,030				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
64 d.2.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko przedmiar = 2,300 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,85 r-g/m	r-g	1,955				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
65 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 1,980 m^2 -- R --	m^2					
1*		robocizna 1,38 r-g/m^2	r-g	2,732				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
66 d.2.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach przedmiar = 2,300 m -- R --	m					
1*		robocizna 3,1 r-g/m -- M --	r-g	7,130				
2*		pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) 0,4 kg/m	kg	0,920				
3*		zaprawa cementowa M 12 0,012 m^3/m	m^3	0,028				
4*		materiały pomocnicze 25 %(od M2+M3)	%	25,000				
5*		Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 40 cm 1,02 m/m -- S --	m	2,346				
6*		wyciąg' 0,08 m-g/m	m-g	0,184				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
67 d.2.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 1,980 m^2 -- R --	m^2					
1*		robocizna 0,69 r-g/m^2 -- M --	r-g	1,366				
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m^2	t	0,010				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m^2	t	0,013				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m^3/m^2	m^3	0,053				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m^3/m^2	m^3	0,013				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m^2	szt.	0,059				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m^2	szt.	0,059				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S --	%	1,500				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m^2	m-g	0,079				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m^2	m-g	0,079				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
68 d.2.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian przedmiar = 18,236 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,376 r-g/m2 -- M --	r-g	6,857				
2*		wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) 0,1 kg/m2	kg	1,824				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,005				
4*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,073				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
69 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej przedmiar = 18,236 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,3 r-g/m2 -- M --	r-g	5,471				
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	20,060				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	25,530				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,091				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S --	%	2,000				
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,182				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
70 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 35,189 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	13,020				
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	38,708				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	49,265				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,176				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S --	%	2,000				
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,352				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
71 d.2.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 37,169 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2 -- M --	r-g	1,951				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	3,717				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
72 d.2.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
73 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 37,169 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	15,425				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	92,923				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,065				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,067				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,104				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
74 d.2.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm przedmiar = 2,050 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,419				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,235				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,513				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,435				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,205				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,012				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,008				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
75 d.2.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm przedmiar = 2,300 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,714				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,507				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,575				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,610				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,230				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,013				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,009				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
76 d.2.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym przedmiar = 2,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/m2	r-g	0,980				
		-- M --						
2*		Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 1,1 m2/m2	m2	2,200				
3*		klej do tapety 0,18 kg/m2	kg	0,360				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,001				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
77 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 30,819 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	3,914				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,814				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2.3		**Posadzka**						
78 d.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 12,510 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	11,509				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
79 d.2.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 12,510 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	60,048				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
80 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 12,510 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 1,355 r-g/m2	r-g	16,951				
		-- M --						
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	1 019,565				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
4*		wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	1,251				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	1,251				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
81 d.2.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 14,060 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
82 d.2.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 13,916 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	2,087				
		-- M --						
2*		środek gruntujący CT 17 0,309 dm3/m2	dm3	4,300				
3*		środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m2	kg	0,573				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,001 m-g/m2	m-g	0,014				
6*		środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,014				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
83 d.2.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 13,916 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m2	r-g	9,439				
		-- M --						
2*		klej do wykładzin 0,3605 kg/m2	kg	5,017				
3*		wykładzina rulonowa 1,09 m2/m2	m2	15,168				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,079				
6*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,057				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
84 d.2.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 13,916 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	1,753				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m2	kg	0,417				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
85 d.2.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 13,916 m2	m2					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2.4		**Drzwi**						
86 d.2.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
87 d.2.4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2.5		**Roboty sanitarne**						
88 d.2.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m	msc.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*1,3=1,092 r-g/msc.	r-g	1,092				
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	1,070				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
89 d.2.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	1,716				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	2,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
90 d.2.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe szer.60 cm 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
91 d.2.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
92 d.2.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
93 d.2.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,59 r-g/kpl.	r-g	1,590				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2.6		**Roboty elektryczne**						
94 d.2.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	4,880				
		-- M --						
2*		oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
95 d.2.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,336 r-g/szt.	r-g	0,672				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	2,040				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
96 d.2.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
97 d.2.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2.7		**Wyposażenie**						
98 d.2.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.13 Gabinet lekarski

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		**P.0.14 Gabinet lekarski**						
3.1		**Sufit**						
99 d.3.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 9,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	1,089				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
100 d.3.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 9,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	3,960				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	14,400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	18,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,072				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,090				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,090				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
101 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	6,856				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	13,712				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	17,451				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,062				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,125				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
102 d.3.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,661				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,247				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
103 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	5,460				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	31,163				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,022				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,022				
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
104 d.3.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,661				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,247				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
105 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,583				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,715				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3.2		**Ściany**						
106 d.3.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
107 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,160				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
108 d.3.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
109 d.3.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 3,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,363				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
110 d.3.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 3,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	1,320				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	4,800				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	6,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,024				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S --	%	2,000				
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,030				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
111 d.3.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko przedmiar = 2,300 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,85 r-g/m	r-g	1,955				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
112 d.3.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 1,980 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	2,732				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
113 d.3.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach przedmiar = 2,300 m -- R --	m					
1*		robocizna 3,1 r-g/m -- M --	r-g	7,130				
2*		pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) 0,4 kg/m	kg	0,920				
3*		zaprawa cementowa M 12 0,012 m3/m	m3	0,028				
4*		materiały pomocnicze 25 %(od M2+M3)	%	25,000				
5*		Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 40 cm 1,02 m/m -- S --	m	2,346				
6*		wyciąg' 0,08 m-g/m	m-g	0,184				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
114 d.3.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 1,980 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	1,366				
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,010				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,013				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,053				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,013				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,059				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,059				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,079				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,079				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
115 d.3.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian przedmiar = 18,204 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,376 r-g/m2	r-g	6,845				
		-- M --						
2*		wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) 0,1 kg/m2	kg	1,820				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,005				
4*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,073				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
116 d.3.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej przedmiar = 18,204 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	5,461				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	20,024				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	25,486				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,091				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,182				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
117 d.3.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 35,131 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	12,998				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	38,644				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	49,183				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,176				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,351				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
118 d.3.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 37,111 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	1,948				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	3,711				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
119 d.3.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
120 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 37,111 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	15,401				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	92,778				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,065				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,067				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,104				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
121 d.3.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm przedmiar = 2,050 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,419				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,235				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,513				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,435				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,205				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,012				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,008				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
122 d.3.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm przedmiar = 2,300 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,714				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,507				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,575				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,610				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,230				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,013				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,009				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
123 d.3.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym przedmiar = 2,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/m2	r-g	0,980				
		-- M --						
2*		Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 1,1 m2/m2	m2	2,200				
3*		klej do tapety 0,18 kg/m2	kg	0,360				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,001				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
124 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 30,761 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	3,907				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,798				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3.3		**Posadzka**						
125 d.3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	11,468				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
126 d.3.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 12,465 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	59,832				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
127 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 12,465 m2 -- R -- robocizna 1,355 r-g/m2 -- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2 środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m2 r-g kg % m-g m-g	 16,890 1 015,898 1,500 1,247 1,247				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
128 d.3.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 14,040 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
129 d.3.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 13,869 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2 -- M -- środek gruntujący CT 17 0,309 dm3/m2 środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,001 m-g/m2 środek transportowy 0,001 m-g/m2	m2 r-g dm3 kg % m-g m-g	 2,080 4,286 0,571 1,500 0,014 0,014				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
130 d.3.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 13,869 m2 -- R -- robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m2 -- M -- klej do wykładzin 0,3605 kg/m2 wykładzina rulonowa 1,09 m2/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m2 środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m2 r-g kg m2 % m-g m-g	 9,407 5,000 15,117 1,500 0,079 0,057				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
131 d.3.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 13,869 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M -- pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	m2 r-g kg % 	 1,747 0,416 1,500 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
132 d.3.3	analiza indy-widualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 13,869 m2	m2					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3.4		**Drzwi**						
133 d.3.4	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
134 d.3.4	analiza indy-widualna	Naklejenie na drzwiach infografiki przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3.5		**Roboty sanitarne**						
135 d.3.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m -- R -- robocizna 0,84*1,3=1,092 r-g/msc. -- M -- rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc. uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc. materiały pomocnicze 1 %(od M)	msc. r-g m szt. szt. % 	 1,092 1,070 2,000 3,000 1,000 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
136 d.3.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt. -- M -- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt. przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt. r-g szt. szt. 	 1,716 4,000 2,000 				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
137 d.3.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 2,99 r-g/kpl. -- M -- umywalki porcelanowe szer.60 cm 1 szt./kpl. syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl. materiały pomocnicze 1 %(od M)	kpl. r-g szt. szt. %	2,990 1,000 1,000 1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
138 d.3.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,49 r-g/kpl. -- M -- Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl. materiały pomocnicze 1 %(od M)	kpl. r-g szt. %	0,490 1,000 1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
139 d.3.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,08 r-g/szt. -- M -- Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt. materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	szt. r-g szt. %	1,080 1,000 1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
140 d.3.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,59 r-g/kpl.	kpl. r-g	1,590				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3.6		**Roboty elektryczne**						
141 d.3.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 1,22 r-g/szt. -- M -- oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt. materiały pomocnicze 4 %(od M)	szt. r-g szt. %	4,880 4,000 4,000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
142 d.3.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,336 r-g/szt. -- M -- gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt. materiały pomocnicze 4 %(od M)	szt. r-g szt. %	 0,672 2,040 4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
143 d.3.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,4095 r-g/szt. -- M -- łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt. materiały pomocnicze 4 %(od M)	szt. r-g szt. %	 0,410 1,020 4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
144 d.3.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3.7		**Wyposażenie**						
145 d.3.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.14 Gabinet lekarski

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		**P.0.6 Gabinet lekarski - izolatka**						
4.1		**Sufit**						
146 d.4.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 12,000 m -- R -- robocizna 0,121 r-g/m	m r-g	 1,452				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
147 d.4.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 12,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	5,280				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	19,200				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	24,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,096				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,120				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,120				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
148 d.4.1	KNR-W 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm przedmiar = 2,790 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,21 r-g/m	r-g	0,586				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
149 d.4.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach istniejących ścian z nową ścianką przedmiar = 5,580 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m	r-g	0,837				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0003 t/m	t	0,002				
3*		wapno suchogaszone 0,0004 t/m	t	0,002				
4*		piasek do zapraw 0,0013 m3/m	m3	0,007				
5*		woda z rurociągu 0,0004 m3/m	m3	0,002				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,056				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
150 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	10,665				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	21,330				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	27,147				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,097				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,194				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
151 d.4.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	1,028				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,939				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
152 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	8,493				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	48,478				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,034				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,035				
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,047				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
153 d.4.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	1,028				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,939				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
154 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,463				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	5,779				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4.2		**Ściany**						
155 d.4.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora oraz okien przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
156 d.4.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	szt. r-g	 1,160				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
157 d.4.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
158 d.4.2	analiza indywidualna	Wykonanie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm w sianie grubości 40 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch ceowników 120 mm skręconych śrubami i oszpałdowanych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
159 d.4.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,121 r-g/m	m r-g	 0,605				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
160 d.4.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m -- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m wapno suchogaszone 2 kg/m piasek do zapraw 0,008 m3/m materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m r-g kg kg m3 % m-g m-g	 2,200 8,000 10,000 0,040 2,000 0,050 0,050				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
161 d.4.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 2,900 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,48 r-g/m	r-g	1,392				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
162 d.4.2	KNR 4-01 0332-07	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 2,900 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,37 r-g/m	r-g	3,973				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
163 d.4.2	KNR 4-01 0303-02	Wykonanie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 6,201 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 2,59 r-g/m^2	r-g	16,061				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 48,6 szt./m^2	szt.	301,369				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 6,38 kg/m^2	kg	39,562				
4*		wapno suchogaszone 3,56 kg/m^2	kg	22,076				
5*		piasek do zapraw 0,032 m^3/m^2	m^3	0,198				
6*		woda z rurociągu 0,015 m^3/m^2	m^3	0,093				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,05 m-g/m^2	m-g	0,310				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,26 m-g/m^2	m-g	1,612				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
164 d.4.2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych przedmiar = 1,200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,240				
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 1,02 m/m	m	1,224				
3*		-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,024				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
165 d.4.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na nowej ścianie przedmiar = 12,402 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m^2	r-g	8,557				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m^2	t	0,064				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m^2	t	0,082				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m^3/m^2	m^3	0,330				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,083				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,372				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,372				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,496				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,496				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
166 d.4.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach istniejących ścian z nową ścianką przedmiar = 11,600 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m	r-g	1,740				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0003 t/m	t	0,003				
3*		wapno suchogaszone 0,0004 t/m	t	0,005				
4*		piasek do zapraw 0,0013 m3/m	m3	0,015				
5*		woda z rurociągu 0,0004 m3/m	m3	0,005				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,116				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
167 d.4.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 1,980 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	2,732				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
168 d.4.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 1,980 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	1,366				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,010				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,013				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,053				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,013				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,059				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,059				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,079				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,079				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
169 d.4.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko przedmiar = 2,300 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,85 r-g/m	r-g	1,955				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
170 d.4.2	KNNR 2 1802-02	Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 35 cm - - z uszczelnieniem przy oknach przedmiar = 2,300 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 3,1 r-g/m	r-g	7,130				
		-- M --						
2*		pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) 0,4 kg/m	kg	0,920				
3*		zaprawa cementowa M 12 0,012 m3/m	m3	0,028				
4*		materiały pomocnicze 25 %(od M2+M3)	%	25,000				
5*		Parapety z konglomeratu gr.3 cm szer 40 cm 1,02 m/m	m	2,346				
		-- S --						
6*		wyciąg' 0,08 m-g/m	m-g	0,184				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
171 d.4.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian przedmiar = 24,428 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,376 r-g/m2	r-g	9,185				
		-- M --						
2*		wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) 0,1 kg/m2	kg	2,443				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,007				
4*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,098				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
172 d.4.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej przedmiar = 24,428 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	7,328				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	26,871				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	34,199				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,122				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,244				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
173 d.4.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 49,457 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	18,299				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	54,403				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	69,240				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,247				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,495				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
174 d.4.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 63,839 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	3,352				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	6,384				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
175 d.4.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza i wiatrołapu przedmiar = 2,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
176 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 63,839 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	26,493				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	159,598				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,112				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,115				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,179				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
177 d.4.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm przedmiar = 2,050 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,419				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,235				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,513				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,435				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,205				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,012				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,008				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
178 d.4.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm przedmiar = 2,300 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,714				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,507				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,575				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,610				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,230				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,013				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,009				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
179 d.4.2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym przedmiar = 2,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/m2	r-g	0,980				
		-- M --						
2*		Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 1,1 m2/m2	m2	2,200				
3*		klej do tapety 0,18 kg/m2	kg	0,360				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,001				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
180 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 57,489 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	7,301				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	16,442				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4.3		**Posadzka**						
181 d.4.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	17,840				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
182 d.4.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 19,391 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	93,077				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
183 d.4.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 19,056 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,355 r-g/m2	r-g	25,821				
		-- M --						
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	1 553,064				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
4*		wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	1,906				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	1,906				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
184 d.4.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 21,620 m	m					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
185 d.4.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 21,218 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	3,183				
		-- M --						
2*		środek gruntujący CT 17 0,309 dm3/m2	dm3	6,556				
3*		środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m2	kg	0,874				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,001 m-g/m2	m-g	0,021				
6*		środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,021				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
186 d.4.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 21,218 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m2	r-g	14,392				
		-- M --						
2*		klej do wykładzin 0,3605 kg/m2	kg	7,649				
3*		wykładzina rulonowa 1,09 m2/m2	m2	23,128				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,121				
6*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,087				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
187 d.4.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 21,218 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	2,673				
		-- M --						
2*		pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m2	kg	0,637				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
188 d.4.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 21,218 m2	m2					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4.4		**Drzwi**						
189 d.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
190 d.4.4	analiza indywidualna	Naklejenie na drzwiach infografiki przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
191 d.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm , aluminiowych, przeszklonych, szczelnych wraz z ościeżnicą i okuciami - o zwiększonej izolacyjności akustycznej, szyby bezpieczne, min.3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare - w nowej ściance przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
4.5		**Roboty sanitarne**						
192 d.4.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m	msc.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*1,3=1,092 r-g/msc.	r-g	1,092				
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	1,070				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
193 d.4.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	1,716				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	2,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
194 d.4.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe szer.60 cm 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
195 d.4.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
196 d.4.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
197 d.4.5	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,59 r-g/kpl.	r-g	1,590				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
198 d.4.5	analiza indywidualna	Montaż wentylatora wyciągowego wraz z przejsciem przez scianę przedmiar = 1,000 m	m					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4.6		**Roboty elektryczne**						
199 d.4.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	4,880				
		-- M --						
2*		oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
200 d.4.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - podwójnego przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,336 r-g/szt.	r-g	1,344				
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	4,080				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
201 d.4.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,819				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	2,040				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
202 d.4.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4.7		**Wyposażenie**						
203 d.4.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.6 Gabinet lekarski - izolatka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		**P.0.7 Gabinet lekarski**						
5.1		**Ściany**						
204 d.5.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy wykonywaniu wymiany drzwi przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
205 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,160				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
206 d.5.1	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
207 d.5.1	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie - cała ściana wewnętrzna i część od strony korytarza przedmiar = 6,201 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0,0525 r-g/m^2	r-g	0,326				
2*		-- M -- gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m^2	kg	0,620				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
208 d.5.1	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
209 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 6,201 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	2,573				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	15,503				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,011				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,011				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,017				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
210 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 6,201 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,788				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	1,773				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
211 d.5.1	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm przedmiar = 2,300 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,714				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	2,507				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	0,575				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	1,610				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,230				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,013				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,009				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
212 d.5.1	KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym przedmiar = 2,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/m2	r-g	0,980				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 1,1 m2/m2	m2	2,200				
3*		klej do tapety 0,18 kg/m2	kg	0,360				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,001				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5.2		**Posadzka**						
213 d.5.2	analiza indy-widualna	Naprawa posadzki po wymianie drzwi przedmiar = 14,060 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5.3		**Drzwi**						
214 d.5.3	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
215 d.5.3	analiza indy-widualna	Naklejenie na drzwiach infografiki przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.7 Gabinet lekarski

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		**P.0.16 Korytarz na odcinku przejścia do wysokości holu.**						
6.1		**Sufit**						
216 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 8,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	4,605				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	9,209				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	11,721				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,042				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,084				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
217 d.6.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 8,372 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,444				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,837				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
218 d.6.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych przedmiar = 8,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84 r-g/m2	r-g	7,032				
		-- M --						
2*		płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	24,279				
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	14,400				
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	13,395				
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	7,200				
6*		wieszak 0,67 szt./m2	szt.	5,609				
7*		pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	5,609				
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	23,944				
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	13,814				
10*		łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	21,181				
11*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,084				
13*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,084				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
219 d.6.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 -płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne przedmiar = 5,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 2,14 r-g/m2	r-g	10,700				
		-- M --						
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 1,05 m2/m2	m2	5,250				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	3,800				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	10,250				
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	20,300				
6*		blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	69,400				
7*		gips budowlany szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	6,600				
8*		taśma 2,264 m/m2	m	11,320				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,004				
10*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
11*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,103				
12*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,080				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
220 d.6.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 5,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,635				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,490				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6.2		**Ściany**						
221 d.6.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących instalacji, klimatyzatora przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
222 d.6.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł - na stykach nowymi drzwiami przedmiar = 14,400 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m	r-g	2,160				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0003 t/m	t	0,004				
3*		wapno suchogaszone 0,0004 t/m	t	0,006				
4*		piasek do zapraw 0,0013 m3/m	m3	0,019				
5*		woda z rurociągu 0,0004 m3/m	m3	0,006				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,144				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
223 d.6.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian przedmiar = 15,392 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,376 r-g/m2	r-g	5,787				
		-- M --						
2*		wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) 0,1 kg/m2	kg	1,539				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,005				
4*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,062				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
224 d.6.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej przedmiar = 15,392 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	4,618				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	16,931				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	21,549				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,077				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,154				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
225 d.6.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 48,722 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	18,027				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	53,594				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	68,211				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,244				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,487				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
226 d.6.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 48,722 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	2,558				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	4,872				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
227 d.6.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 33,330 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	13,832				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	83,325				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,058				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,060				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,093				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
228 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 33,330 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	4,233				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	9,532				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
229 d.6.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV - pas 30 cm przedmiar = 12,530 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	14,785				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	13,658				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	3,133				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	8,771				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,253				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,071				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,051				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
230 d.6.2	analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian przedmiar = 8,000 szt	szt					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6.3		**Posadzka**						
231 d.6.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 8,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	7,702				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
232 d.6.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 8,372 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	40,186				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
233 d.6.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 8,372 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 1,355 r-g/m2 -- M --	r-g	11,344				
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	682,318				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S --	%	1,500				
4*		wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,837				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,837				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
234 d.6.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 41,768 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
235 d.6.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 12,549 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,15 r-g/m2 -- M --	r-g	1,882				
2*		środek gruntujący CT 17 0,309 dm3/m2	dm3	3,878				
3*		środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m2	kg	0,517				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S --	%	1,500				
5*		wyciąg 0,001 m-g/m2	m-g	0,013				
6*		środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,013				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
236 d.6.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 12,549 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m2 -- M --	r-g	8,512				
2*		klej do wykładzin 0,3605 kg/m2	kg	4,524				
3*		wykładzina rulonowa 1,09 m2/m2	m2	13,678				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S --	%	1,500				
5*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,072				
6*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,051				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
237 d.6.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 12,549 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	1,581				
		-- M --						
2*		pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m2	kg	0,376				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
238 d.6.3	analiza indy-widualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 12,549 m2	m2					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6.4		**Roboty elektryczne**						
239 d.6.4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 4x 18W przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	2,440				
		-- M --						
2*		oprawa LED 4x 18W 1 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
240 d.6.4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej - optyka dla ciągów komunikacyjnych- montaż na suficie podwieszonym przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	1,220				
		-- M --						
2*		oprawa ewakuacyjna - optyka dla ciągów komunikacyjnych- montaż na suficie podwieszonym 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
241 d.6.4	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej z piktogramem - montaż na suficie podwieszonym przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	1,220				
		-- M --						
2*		oprawa ewakuacyjna z piktogramem - montaż na suficie podwieszonym 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
242 d.6.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
243 d.6.4	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.16 Korytarz na odcinku przejścia do wysokości holu.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		**P.0.15 Pom. gospodarcze**						
7.1		**Sufit**						
244 d.7.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 1,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,121				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
245 d.7.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 1,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	0,440				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	1,600				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	2,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,008				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,010				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,010				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
246 d.7.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 2,438 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	1,341				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	2,682				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	3,413				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,012				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,024				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
247 d.7.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 2,438 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,129				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,244				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
248 d.7.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach przedmiar = 2,438 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	1,068				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	6,095				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,004				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,004				
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,006				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
249 d.7.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 2,438 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,129				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,244				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
250 d.7.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 2,438 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,310				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,727				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7.2		**Ściany**						
251 d.7.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,160				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
252 d.7.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 80x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
253 d.7.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 2,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,242				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
254 d.7.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 2,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	0,880				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	3,200				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	4,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,016				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,020				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,020				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
255 d.7.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 2,475 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	3,416				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
256 d.7.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 2,475 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	1,708				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,013				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,016				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,066				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,017				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,074				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,074				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,099				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,099				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
257 d.7.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian przedmiar = 6,765 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,376 r-g/m2	r-g	2,544				
		-- M --						
2*		wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%) 0,1 kg/m2	kg	0,677				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0003 m3/m2	m3	0,002				
4*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,027				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
258 d.7.2	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia po farbie olejnej przedmiar = 6,765 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	2,030				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	7,442				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	9,471				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,034				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,068				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
259 d.7.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 7,640 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	2,827				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	8,404				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	10,696				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,038				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,076				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
260 d.7.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 16,880 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	0,886				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	1,688				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
261 d.7.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
262 d.7.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 16,880 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,415 r-g/m2	r-g	7,005				
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	42,200				
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,030				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,030				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,047				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
263 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 16,880 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,144				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	4,828				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7.3		**Posadzka**						
264 d.7.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 2,438 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	m2 r-g	 2,243				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
265 d.7.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 2,438 m2 -- R -- robocizna 4,8 r-g/m2	m2 r-g	 11,702				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
266 d.7.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 2,438 m2 -- R -- robocizna 1,355 r-g/m2 -- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2 środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m2 r-g kg % m-g m-g	 3,303 198,697 1,500 0,244 0,244				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
267 d.7.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 5,600 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
268 d.7.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 2,998 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2 -- M -- środek gruntujący CT 17 0,309 dm3/m2 środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,001 m-g/m2 środek transportowy 0,001 m-g/m2	m2 r-g dm3 kg % m-g m-g	 0,450 0,926 0,124 1,500 0,003 0,003				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
269 d.7.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokół - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 2,998 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m2	r-g	2,034				
		-- M --						
2*		klej do wykładzin 0,3605 kg/m2	kg	1,081				
3*		wykładzina rulonowa 1,09 m2/m2	m2	3,268				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,017				
6*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,012				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
270 d.7.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 2,998 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,378				
		-- M --						
2*		pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m2	kg	0,090				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
271 d.7.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 2,998 m2	m2					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7.4		**Drzwi**						
272 d.7.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 80x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7.5		**Roboty sanitarne**						
273 d.7.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,32 r-g/szt.	r-g	0,320				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
274 d.7.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	0,700				
		-- M --						
2*		korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
275 d.7.5	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm przedmiar = 2,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,16 r-g/m	r-g	0,320				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7.6		**Roboty elektryczne**						
276 d.7.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	2,440				
		-- M --						
2*		oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
277 d.7.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
278 d.7.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.15 Pom. gospodarcze

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		**P.0.17 Pom. porządkowe**						
8.1		**Sufit**						
279 d.8.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0 przedmiar = 5,421 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*0,4=0,336 r-g/m^2	r-g	1,821				
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		wyciąg 0,01*0,4=0,004 m-g/m2	m-g	0,022				
4*		środek transportowy 0,01*0,4=0,004 m-g/m2	m-g	0,022				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
280 d.8.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 5,000 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,605				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
281 d.8.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 5,000 m -- R --	m					
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,200				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	8,000				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	10,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,040				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
282 d.8.1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, przedmiar = 1,000 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 2,6 r-g/m2	r-g	2,600				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0061 t/m2	t	0,006				
3*		wapno suchogaszone 0,0076 t/m2	t	0,008				
4*		piasek do zapraw 0,0308 m3/m2	m3	0,031				
5*		woda z rurociągu 0,0078 m3/m2	m3	0,008				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,050				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,05 m-g/m2	m-g	0,050				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
283 d.8.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 5,421 m2 -- R --	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	2,982				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	5,963				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	7,589				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,027				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,054				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
284 d.8.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 5,421 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,287				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,542				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
285 d.8.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych przedmiar = 5,421 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84 r-g/m2	r-g	4,554				
		-- M --						
2*		płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	15,721				
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	9,324				
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	8,674				
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	4,662				
6*		wieszak 0,67 szt./m2	szt.	3,632				
7*		pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	3,632				
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	15,504				
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	8,945				
10*		łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	13,715				
11*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,054				
13*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,054				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8.2		**Ściany**						
286 d.8.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,160				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
287 d.8.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
288 d.8.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 5,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,605				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
289 d.8.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 5,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,200				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	8,000				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	10,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m^3/m	m^3	0,040				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
290 d.8.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 25,850 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 1,38 r-g/m^2	r-g	35,673				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
291 d.8.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 3,620 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0,95 r-g/m^2	r-g	3,439				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
292 d.8.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 22,050 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m^2	r-g	15,215				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m^2	t	0,115				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,146				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,587				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,148				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,662				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,662				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S --	%	1,500				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,882				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,882				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
293 d.8.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 25,834 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	9,559				
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	28,417				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	36,168				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,129				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S --	%	2,000				
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,258				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
294 d.8.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 58,677 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2 -- M --	r-g	3,081				
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	5,868				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
295 d.8.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
296 d.8.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = 58,677 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,415 r-g/m2 -- M --	r-g	24,351				
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	146,693				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,103				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,106				
6*		środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,164				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
297 d.8.2	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za zlewem i umywalką szer. 100 cm i wys.205 cm przedmiar = 4,100 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	4,838				
		-- M --						
2*		wykładzina 1,09 m2/m2	m2	4,469				
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	1,025				
4*		klej winylowy 0,7 kg/m2	kg	2,870				
5*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,410				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,023				
8*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,017				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
298 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych przedmiar = 54,577 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	6,931				
		-- M --						
2*		farby emulsyjne lateksowe nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	15,609				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8.3		**Posadzka**						
299 d.8.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 5,421 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	4,987				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
300 d.8.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 5,421 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	26,021				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
301 d.8.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 5,421 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,355 r-g/m2	r-g	7,345				
		-- M --						
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	441,812				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
4*		wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,542				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,542				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
302 d.8.3	analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach przedmiar = 8,560 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
303 d.8.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przedmiar = 6,277 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	0,942				
		-- M --						
2*		środek gruntujący CT 17 0,309 dm3/m2	dm3	1,940				
3*		środek gruntujący CN 94 0,0412 kg/m2	kg	0,259				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,001 m-g/m2	m-g	0,006				
6*		środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,006				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
304 d.8.3	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokół - 10 cm - wzory według projektu przedmiar = 6,277 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,399*1,7=0,6783 r-g/m2	r-g	4,258				
		-- M --						
2*		klej do wykładzin 0,3605 kg/m2	kg	2,263				
3*		wykładzina rulonowa 1,09 m2/m2	m2	6,842				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
5*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,036				
6*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,026				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
305 d.8.3	ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych przedmiar = 6,277 m2	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	0,791				
		-- M --						
2*		pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane 0,03 kg/m2	kg	0,188				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
306 d.8.3	analiza indywidualna	Impegmnacja wykładzin PCV przedmiar = 6,277 m2	m2					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8.4		**Drzwi**						
307 d.8.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8.5		**Roboty sanitarne**						
308 d.8.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 3,000 msc. łączna długość = 2,500 m	msc.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*1,2=1,008 r-g/msc.	r-g	3,024				
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	2,675				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	6,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	9,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
309 d.8.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 4,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	3,432				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	8,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	4,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
310 d.8.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe szer.60 cm 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
311 d.8.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
312 d.8.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
313 d.8.5	KNR-W 4-02 0132-03 analogia	Wymiana baterii natryskowej na zlewozmywakową z wylewką z wężem przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,29 r-g/szt.	r-g	1,290				
		-- M --						
2*		bateria zlewozmywakowa z wylewką z wężem 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
314 d.8.5	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 2,47 r-g/kpl.	r-g	2,470				
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od R)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
315 d.8.5	KNR-W 4-02 0222-03 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana brodzika na zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej okolo 60x40 cm i głębokość 20-25 cm przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 1,32*1,2=1,584 r-g/kpl.	r-g	1,584				
		-- M --						
2*		Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej okolo 60x40 cm i głębokość 20-25 cm 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfon 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		mocowanie 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
316 d.8.5	analiza indywidualna	Montaż wentylatora w miejscu kratki wentylacyjnej przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8.6		**Roboty elektryczne**						
317 d.8.6	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż kinkietu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,1995 r-g/szt.	r-g	0,200				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
318 d.8.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 2x 36W w suficie podwieszonym przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	2,440				
		-- M --						
2*		oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
319 d.8.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych przedmiar = 3,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,336 r-g/szt.	r-g	1,008				
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	3,060				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
320 d.8.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
321 d.8.6	analiza indywidualna	Podłączenie wentylatora przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
322 d.8.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8.7		**Wyposażenie**						
323 d.8.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.17 Pom. porządkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		**P.0.9 WC**						
9.1		**Sufit**						
324 d.9.1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0 przedmiar = 5,372 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*0,4=0,336 r-g/m^2	r-g	1,805				
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						
3*		wyciąg 0,01*0,4=0,004 m-g/m^2	m-g	0,021				
4*		środek transportowy 0,01*0,4=0,004 m-g/m^2	m-g	0,021				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
325 d.9.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 5,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,605				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
326 d.9.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 5,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	8,000				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	10,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,040				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
327 d.9.1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, przedmiar = 0,644 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 2,6 r-g/m2	r-g	1,674				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0061 t/m2	t	0,004				
3*		wapno suchogaszone 0,0076 t/m2	t	0,005				
4*		piasek do zapraw 0,0308 m3/m2	m3	0,020				
5*		woda z rurociągu 0,0078 m3/m2	m3	0,005				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,032				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,05 m-g/m2	m-g	0,032				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
328 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	2,955				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	5,909				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	7,521				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,027				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,054				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
329 d.9.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,285				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,537				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
330 d.9.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84 r-g/m2	r-g	4,512				
		-- M --						
2*		płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	15,579				
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	9,240				
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	8,595				
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	4,620				
6*		wieszak 0,67 szt./m2	szt.	3,599				
7*		pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	3,599				
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	15,364				
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	8,864				
10*		łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	13,591				
11*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,054				
13*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,054				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9.2		**Ściany**						
331 d.9.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 3,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	3,480				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
332 d.9.2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
333 d.9.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 5,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,605				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
334 d.9.2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 5,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,200				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	8,000				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	10,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,040				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
335 d.9.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 26,300 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	36,294				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
336 d.9.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 6,138 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	5,831				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
337 d.9.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 21,600 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	14,904				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,112				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,143				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,575				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,145				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,648				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,648				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,864				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,864				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
338 d.9.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 - płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne przedmiar = 6,882 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,86 r-g/m2	r-g	12,801				
		-- M --						
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,06 m2/m2	m2	14,177				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	5,230				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	14,108				
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	27,941				
6*		blachowkręty 22,01 szt./m2	szt.	151,473				
7*		gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,010				
8*		taśma 1,813 m/m2	m	12,477				
9*		woda 0,00092 m3/m2	m3	0,006				
10*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
11*		wyciąg 0,0345 m-g/m2	m-g	0,237				
12*		środek transportowy 0,0268 m-g/m2	m-g	0,184				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
339 d.9.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = -3,016 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	-1,116				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	-3,318				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	-4,222				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	-0,015				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	-0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
340 d.9.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 25,022 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	1,314				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	2,502				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
341 d.9.2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
342 d.9.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej przedmiar = 21,754 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,6641 r-g/m2	r-g	36,201				
		-- M --						
2*		płytki szkliwione ścienne 1,05 m2/m2	m2	22,842				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,2174 kg/m2	kg	157,007				
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00004 m3/m2	m3	0,001				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,0163 m-g/m2	m-g	0,355				
7*		środek transportowy 0,0249 m-g/m2	m-g	0,542				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
343 d.9.2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowych z drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84 r-g/szt.	r-g	0,840				
		-- M --						
2*		drzwiczki rewizyjne 30x30 cm 1 kpl./szt.	kpl.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9.3		**Posadzka**						
344 d.9.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	4,942				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
345 d.9.3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	25,786				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
346 d.9.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,355 r-g/m2	r-g	7,279				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	437,818				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
4*		wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,537				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,537				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
347 d.9.3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 przedmiar = 5,372 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,2682 r-g/m2	r-g	6,813				
		-- M --						
2*		płytki gres 1,08 m2/m2	m2	5,802				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,2174 kg/m2	kg	38,772				
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00014 m3/m2	m3	0,001				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,0264 m-g/m2	m-g	0,142				
7*		środek transportowy 0,0425 m-g/m2	m-g	0,228				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9.4		**Drzwi**						
348 d.9.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9.5		**Roboty sanitarne**						
349 d.9.5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m	msc.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*1,2=1,008 r-g/msc.	r-g	1,008				
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	1,070				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
350 d.9.5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,46 r-g/szt.	r-g	0,460				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
351 d.9.5	KNR-W 4-02 0212-08 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,500 m	msc.					
1*		-- R -- robocizna 1,83*1,2=2,196 r-g/msc.	r-g	2,196				
2*		-- M -- rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm 1,05 m/m	m	1,575				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
352 d.9.5	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,26 r-g/szt.	r-g	0,260				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
353 d.9.5	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych przedmiar = 1,500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,11 r-g/m	r-g	0,165				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
354 d.9.5	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych przedmiar = 1,500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,11 r-g/m	r-g	0,165				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
355 d.9.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym przedmiar ilość podejść = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	0,858				
2*		-- M -- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
356 d.9.5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia przedmiar ilość podejść = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	1,716				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	2,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
357 d.9.5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
358 d.9.5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
359 d.9.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
360 d.9.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową przedmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 3,1 r-g/kpl.	r-g	6,200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %(od R)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
361 d.9.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0,8 r-g/kpl.	r-g	0,800				
2*		-- M -- stelaż montażowy do miski ustępowej 1 kpl./kpl.	kpl.	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
362 d.9.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,41 r-g/szt.	r-g	0,410				
2*		-- M -- przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1 szt./szt.	szt.	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
363 d.9.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl.	r-g	0,540				
2*		-- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		sedesy 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9.6		**Roboty elektryczne**						
364 d.9.6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	4,880				
2*		-- M -- oprawa LED 10W 1 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
365 d.9.6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
366 d.9.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,336 r-g/szt.	r-g	0,336				
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
367 d.9.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
368 d.9.6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9.7		**Wyposażenie**						
369 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż uchwytu wspornikowego dla niepełnosprawnych - stałego przy sedesie - ze stali nierdzewnej przedmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
370 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż uchwytu wspornikowego dla niepełnosprawnych - uchylnego przy sedesie - ze stali nierdzewne przedmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
371 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
372 d.9.7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego montowany na pochwycie dla NPS -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.9 WC

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		**P.0.11 WC męskie**						
10.1		**Sufit**						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
373 d.10. 1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0 przedmiar = 6,544 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84*0,4=0,336 r-g/m2	r-g	2,199				
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						
3*		wyciąg 0,01*0,4=0,004 m-g/m2	m-g	0,026				
4*		środek transportowy 0,01*0,4=0,004 m-g/m2	m-g	0,026				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
374 d.10. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 8,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,968				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
375 d.10. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 8,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	3,520				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	12,800				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	16,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,064				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,080				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,080				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
376 d.10. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach przedmiar = 6,544 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	3,599				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	7,198				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	9,162				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,033				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,065				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
377 d.10. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 6,544 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,053 r-g/m2 -- M --	r-g	0,347				
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,654				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
378 d.10. 1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych przedmiar = 6,544 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,84 r-g/m2 -- M --	r-g	5,497				
2*		płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	18,978				
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	11,256				
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	10,470				
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	5,628				
6*		wieszak 0,67 szt./m2	szt.	4,384				
7*		pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	4,384				
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	18,716				
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	10,798				
10*		łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	16,556				
11*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M) -- S --	%	0,500				
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,065				
13*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,065				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10.2		**Ściany**						
379 d.10. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 2,000 szt. -- R --	szt.					
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,320				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
380 d.10. 2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
381 d.10. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 5,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,121 r-g/m	r-g	0,605				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
382 d.10. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 5,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,200				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	8,000				
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	10,000				
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,040				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,050				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
383 d.10. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 32,250 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	44,505				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
384 d.10. 2	analiza indywidualna	Rozebranie zabudowy sedesu przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
385 d.10. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 32,250 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	22,253				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,168				
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,213				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,858				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,216				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,968				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,968				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	1,290				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,290				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
386 d.10. 2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne przedmiar = 2,945 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 1,86 r-g/m2	r-g	5,478				
		-- M --						
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,06 m2/m2	m2	6,067				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,238				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	6,037				
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	11,957				
6*		blachowkręty 22,01 szt./m2	szt.	64,819				
7*		gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,004				
8*		taśma 1,813 m/m2	m	5,339				
9*		woda 0,00092 m3/m2	m3	0,003				
10*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
11*		wyciąg 0,0345 m-g/m2	m-g	0,102				
12*		środek transportowy 0,0268 m-g/m2	m-g	0,079				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
387 d.10. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = 5,928 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	2,193				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	6,521				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	8,299				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,030				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,059				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
388 d.10. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 38,178 m2 -- R --	m2					
1*		robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	2,004				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	3,818				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
389 d.10. 2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
390 d.10. 2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej przedmiar = 32,250 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,6641 r-g/m2	r-g	53,667				
		-- M --						
2*		płytki szkliwione ścienne 1,05 m2/m2	m2	33,863				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,2174 kg/m2	kg	232,761				
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00004 m3/m2	m3	0,001				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,0163 m-g/m2	m-g	0,526				
7*		środek transportowy 0,0249 m-g/m2	m-g	0,803				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
391 d.10. 2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowychz drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84 r-g/szt.	r-g	0,840				
		-- M --						
2*		drzwiczki rewizyjne 30x30 cm 1 kpl./szt.	kpl.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10.3		**Posadzka**						
392 d.10. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 6,544 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	6,020				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
393 d.10. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 6,544 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	31,411				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
394 d.10. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 6,544 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 1,355 r-g/m2	r-g	8,867				
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2	kg	533,336				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
4*		-- S -- wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,654				
5*		środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m-g	0,654				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
395 d.10. 3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 przedmiar = 6,544 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 1,2682 r-g/m2	r-g	8,299				
2*		-- M -- płytki gres 1,08 m2/m2	m2	7,068				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,2174 kg/m2	kg	47,231				
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00014 m3/m2	m3	0,001				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
6*		-- S -- wyciąg 0,0264 m-g/m2	m-g	0,173				
7*		środek transportowy 0,0425 m-g/m2	m-g	0,278				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10.4		**Drzwi**						
396 d.10. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10.5		**Roboty sanitarne**						
397 d.10. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 3,000 msc. łączna długość = 3,000 m	msc.					
1*		-- R -- robocizna 0,84*1,2=1,008 r-g/msc.	r-g	3,024				
2*		-- M -- rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	3,210				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	6,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	9,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
398 d.10. 5	KNR-W 4-02 0212-08 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,500 m -- R --	msc.					
1*		robocizna 1,83*1,2=2,196 r-g/msc. -- M --	r-g	2,196				
2*		rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm 1,05 m/m	m	1,575				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
399 d.10. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym przedmiar ilość podejść = 1,000 szt. -- R --	szt.					
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt. -- M --	r-g	0,858				
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
400 d.10. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym przedmiar ilość podejść = 2,000 szt. -- R --	szt.					
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt. -- M --	r-g	1,716				
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	2,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
401 d.10. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym przedmiar ilość podejść = 1,000 szt. -- R --	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	0,858				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
402 d.10. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
403 d.10. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
404 d.10. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
405 d.10. 5	KNR-W 4-02 0128-02 z.sz. 3.3.2. 9903-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,27*1,2=0,324 r-g/szt.	r-g	0,324				
		-- M --						
2*		zawory wodne czerpalne ze złączką do węża o śr. 15-20 mm 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
406 d.10. 5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,1 r-g/kpl. -- M -- materiały pomocnicze 1,5 %(od R)	kpl. r-g % 	 3,100 1,500 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
407 d.10. 5	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o o śr. 50 mm przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,52 r-g/szt. -- M -- kratkai ściekowa ze stali nierdzewnej o o śr. 50 mm 1 szt./szt. materiały pomocnicze 1 %(od M) -- S -- środek transportowy 0,02 m-g/szt.	szt. r-g szt. % m-g 	 0,520 1,000 1,000 0,020 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
408 d.10. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,8 r-g/kpl. -- M -- stelaż montażowy do miski ustępowej 1 kpl./kpl.	kpl. r-g kpl. 	 0,800 1,000 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
409 d.10. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,41 r-g/szt. -- M -- przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1 szt./szt.	szt. r-g szt. 	 0,410 1,000 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
410 d.10. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl. -- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane 1 szt./kpl. sedesy 1 szt./kpl.	kpl. r-g szt. szt. 	 0,540 1,000 1,000 				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
411 d.10. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe do pisuaru montowane na ścianie przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,98 r-g/kpl.	r-g	0,980				
		-- M --						
2*		Geberit Kombifix - element montażowy do pisuaru 1 kpl./kpl.	kpl.	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
412 d.10. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,41 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		pisuary porcelanowe 1 szt./szt.	szt.	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
413 d.10. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,41 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		pisuary porcelanowe 1 szt./szt.	szt.	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10.6		**Roboty elektryczne**						
414 d.10. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	4,880				
		-- M --						
2*		oprawa LED 10W 1 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
415 d.10. 6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
416 d.10. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,336 r-g/szt.	r-g	0,336				
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
417 d.10. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,4095 r-g/szt. -- M -- łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt. materiały pomocnicze 4 %(od M)	szt. r-g szt. % 	 0,410 1,020 4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
418 d.10. 6	analiza indy-widualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10.7		**Wyposażenie**						
419 d.10. 7	analiza indy-widualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
420 d.10. 7	analiza indy-widualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego -Dozownik dla płynu do dezynfekcji rąk przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
421 d.10. 7	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 100x45 cm pod umywalkę przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.11 WC męskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		**P.0.10 WC personelu**						
11.1		**Sufit**						
422 d.11. 1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R i S = 0,4 , M=0 przedmiar = 3,978 m2 -- R -- robocizna 0,84*0,4=0,336 r-g/m2 -- M -- materiały pomocnicze 0,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01*0,4=0,004 m-g/m2	m2 r-g % m-g	 1,337 0,500 0,016				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0,01*0,4=0,004 m-g/m^2	m-g	0,016				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
423 d.11. 1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,121 r-g/m	m r-g	 0,363				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
424 d.11. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m -- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m wapno suchogaszone 2 kg/m piasek do zapraw 0,008 m^3/m materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m r-g kg kg m^3 % m-g m-g	 1,320 4,800 6,000 0,024 2,000 0,030 0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
425 d.11. 1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, przedmiar = 0,250 m^2 -- R -- robocizna 2,6 r-g/m^2 -- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0061 t/m^2 wapno suchogaszone 0,0076 t/m^2 piasek do zapraw 0,0308 m^3/m^2 woda z rurociągu 0,0078 m^3/m^2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m^2 betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,05 m-g/m^2	m^2 r-g t t m^3 m^3 % m-g m-g	 0,650 0,002 0,002 0,008 0,002 1,500 0,013 0,013				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
426 d.11. 1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach przedmiar = 3,978 m^2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m^2	m^2 r-g	 2,188				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	4,376				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	5,569				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,020				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,040				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
427 d.11. 1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie przedmiar = 3,978 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,053 r-g/m2	r-g	0,211				
		-- M --						
2*		gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	0,398				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
428 d.11. 1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych przedmiar = 3,978 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,84 r-g/m2	r-g	3,342				
		-- M --						
2*		płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	11,536				
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	6,842				
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	6,365				
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	3,421				
6*		wieszak 0,67 szt./m2	szt.	2,665				
7*		pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	2,665				
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	11,377				
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	6,564				
10*		łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	10,064				
11*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
		-- S --						
12*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,040				
13*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,040				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11.2		**Ściany**						
429 d.11. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,320				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
430 d.11. 2	analiza indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru dla drzwi w świetle 90x210 cm wraz z wykonaniem nadproża z dwóch kątowników 50x50 mm przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
431 d.11. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,121 r-g/m	m r-g	0,363				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
432 d.11. 2	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m -- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m wapno suchogaszone 2 kg/m piasek do zapraw 0,008 m3/m materiały pomocnicze 2 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m r-g kg kg m3 % m-g m-g	1,320 4,800 6,000 0,024 2,000 0,030 0,030				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
433 d.11. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 24,450 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	m2 r-g	33,741				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
434 d.11. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 2,025 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	m2 r-g	1,924				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
435 d.11. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - po skutej glazurze przedmiar = 21,550 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	m2 r-g t	14,870 0,112				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,142				
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,573				
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,144				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,647				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,647				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,862				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,862				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
436 d.11. 2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne przedmiar = 2,945 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 1,86 r-g/m2	r-g	5,478				
		-- M --						
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,06 m2/m2	m2	6,067				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,238				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	6,037				
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	11,957				
6*		blachowkręty 22,01 szt./m2	szt.	64,819				
7*		gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,004				
8*		taśma 1,813 m/m2	m	5,339				
9*		woda 0,00092 m3/m2	m3	0,003				
10*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
		-- S --						
11*		wyciąg 0,0345 m-g/m2	m-g	0,102				
12*		środek transportowy 0,0268 m-g/m2	m-g	0,079				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
437 d.11. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby przedmiar = -0,240 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	-0,089				
		-- M --						
2*		wapno suchogaszone 1,1 kg/m2	kg	-0,264				
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	-0,336				
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	-0,001				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	-0,002				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
438 d.11. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie przedmiar = 21,310 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0,0525 r-g/m2	r-g	1,119				
2*		-- M -- gotowe suche mieszanki podkładowe - rozcieńczone 0,1 kg/m2	kg	2,131				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
439 d.11. 2	analiza indywidualna	Wykończenie wokół drzwi od strony korytarza przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
440 d.11. 2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej przedmiar = 18,110 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 1,6641 r-g/m2	r-g	30,137				
2*		-- M -- płytki szkliwione ścienne 1,05 m2/m2	m2	19,016				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,2174 kg/m2	kg	130,707				
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00004 m3/m2	m3	0,001				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
6*		-- S -- wyciąg 0,0163 m-g/m2	m-g	0,295				
7*		środek transportowy 0,0249 m-g/m2	m-g	0,451				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
441 d.11. 2	KNR AT-21 0102-03 analogia	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowychz drzwiczkami o wymiarach 30x30 cm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,84 r-g/szt.	r-g	0,840				
2*		-- M -- drzwiczki rewizyjne 30x30 cm 1 kpl./szt.	kpl.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11.3		**Posadzka**						
442 d.11. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedmiar = 3,978 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	3,660				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
443 d.11. 3	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm przedmiar = 3,978 m2 -- R -- robocizna 4,8 r-g/m2	m2 r-g	 19,094				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
444 d.11. 3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 3,978 m2 -- R -- robocizna 1,355 r-g/m2 -- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+45*1,63=81,5 kg/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2 środek transportowy 0,01+45*0,002=0,1 m-g/m2	m2 r-g kg % m-g m-g	 5,390 324,207 1,500 0,398 0,398				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
445 d.11. 3	NNRNKB 202 1120-10	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 przedmiar = 3,978 m2 -- R -- robocizna 1,2682 r-g/m2 -- M -- płytki gres 1,08 m2/m2 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,2174 kg/m2 zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00014 m3/m2 materiały pomocnicze 1,5 %(od M) -- S -- wyciąg 0,0264 m-g/m2 środek transportowy 0,0425 m-g/m2	m2 r-g m2 kg m3 % m-g m-g	 5,045 4,296 28,711 0,001 1,500 0,105 0,169				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11.4		**Drzwi**						
446 d.11. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi 90x210 cm zgodnie z projektem wraz z ościeżnica i okuciami - o zwiększonej izolacyjności min.30 DB, pełne, ościeżnica obejmująca, system przylgowy, min. 3 zawiasy, wkładka , laminowane CPL szare, w dole skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11.5		**Roboty sanitarne**						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
447 d.11. 5	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m	msc.					
1*		-- R -- robocizna 0,84*1,2=1,008 r-g/msc.	r-g	1,008				
2*		-- M -- rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm 1,07 m/m	m	1,070				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
448 d.11. 5	KNR-W 4-02 0212-08 z.sz. 3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego przedmiar ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,500 m	msc.					
1*		-- R -- robocizna 1,83*1,2=2,196 r-g/msc.	r-g	2,196				
2*		-- M -- rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm 1,05 m/m	m	1,575				
3*		kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm 2 szt./msc.	szt.	2,000				
4*		uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm 3 szt./msc.	szt.	3,000				
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
449 d.11. 5	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,26 r-g/szt.	r-g	0,260				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
450 d.11. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym przedmiar ilość podejść = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	0,858				
2*		-- M -- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	2,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
451 d.11. 5	KNR-W 4-02 0111-07 z.sz. 3.3.2. 9903-04	Wymiana podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - przedmiar ilość podejść = 2,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,66*1,3=0,858 r-g/szt.	r-g	1,716				
		-- M --						
2*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 2 szt./szt.	szt.	4,000				
3*		przyłącza elastyczne metalowe 1 szt./szt.	szt.	2,000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
452 d.11. 5	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 2,99 r-g/kpl.	r-g	2,990				
		-- M --						
2*		umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		syfony umywalkowe mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
453 d.11. 5	KNNR 4 0230-05 analogia	Pólnoga porcelanowa do umywalek przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/kpl.	r-g	0,490				
		-- M --						
2*		Pólnoga porcelanowa do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
454 d.11. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1,08 r-g/szt.	r-g	1,080				
		-- M --						
2*		Bateria umywalkowa ścienna o dużej odporności na intensywne użytkowanie 1 szt./szt.	szt.	1,000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
455 d.11. 5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową przedmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
		-- R --						
1*		robocizna 3,1 r-g/kpl.	r-g	6,200				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od R)	%	1,500				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
456 d.11. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,8 r-g/kpl. -- M -- stelaż montażowy do miski ustępowej 1 kpl./kpl.	kpl. r-g kpl.	 0,800 1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
457 d.11. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,41 r-g/szt. -- M -- przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1 szt./szt.	szt. r-g szt.	 0,410 1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
458 d.11. 5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl. -- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane 1 szt./kpl. sedesy 1 szt./kpl.	kpl. r-g szt. szt.	 0,540 1,000 1,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11.6		**Roboty elektryczne**						
459 d.11. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw LED 10W z czujnikiem ruchu przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,22 r-g/szt. -- M -- oprawa LED 2x 36W 1 szt./szt. materiały pomocnicze 4 %(od M)	szt. r-g szt. %	 3,660 3,000 4,000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
460 d.11. 6	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłaczenie kinkietu nad lustrem przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
461 d.11. 6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana i uzupełnienie podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - hermetycznych - podwójnych przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,336 r-g/szt.	szt. r-g	 0,336				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		gniazda wtyczkowe p.t. podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
462 d.11. 6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika światła przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0,4095 r-g/szt.	r-g	0,410				
		-- M --						
2*		łączniki instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	1,020				
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
463 d.11. 6	analiza indywidualna	Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z podłączeniem okablowania do rozdzielni) przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11.7		**Wyposażenie**						
464 d.11. 7	analiza indywidualna	Montaż wieszaka ubraniowego 3 punktowego ze stali nierdzewnej przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
465 d.11. 7	analiza indywidualna	Montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego: -Dozownik mydła w płynie -Podajnik ręczników papierowych -Podajnik papieru toaletowego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
466 d.11. 7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 120x45 cm pod umywalkę przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

P.0.10 WC personelu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		**Wywóz gruzu**						
467 d.12	analiza indywidualna	Wywóz gruzu kontenerem przedmiar = 3,000 kpl	kpl					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: